

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.ปรับปรุงการระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๕๒,๐๐๐ บาท.....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๑.งานขุดลอกคลองเตย ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร
คลองเดิม กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ท้องคูกว้างเฉลี่ย ๐.๔๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
ขุดลอกใหม่ ปากคูกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ท้องคูกว้างเฉลี่ย ๑.๒๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร
 - ๒.งานขุดลอกคูริมถนนนาปรือ ระยะทาง ๑,๔๓๕ เมตร
คูเดิม ปากคูกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ท้องคูกว้างเฉลี่ย ๐.๔๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
ขุดลอกคูใหม่ ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ท้องคูกว้างเฉลี่ย ๐.๒๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร
พร้อมงานรื้อท่อเดิมและฝังใหม่ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ แห่งรวม ๖ ท่อน
 ๓. งานรื้อถนนลาดยางพร้อมฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ถนนสายบ้านนายมนัส พร้อมงานคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร ขนาดหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางหินผุหรือลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร
 - ๔.งานขุดลอกคูริมถนนสายหนองพลับ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร
คูเดิม ปากคูกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ท้องคูกว้างเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร
ขุดลอกคูใหม่
ปากคูกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ท้องคูกว้างเฉลี่ย ๐.๓๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร
พร้อมงานรื้อท่อเดิมและฝังใหม่ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตรจำนวน ๒ แห่ง รวม ๑๑ ท่อน
 - ๕.งานรื้อท่อเดิมและฝังใหม่ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กริมถนนสายพุนนท่ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน รวม ๑ แห่ง
 - ๖.งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน อบต.ท่าฉางกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒....เป็นเงิน.....๒๕๒,๐๐๐.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น.....
 - ๕.๒แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น.....
 - ๕.๓แบบแปลน จำนวน ๓ แผ่น.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ว่าที่ร้อยตรี ชงชัย ลิ้มไม้ไทย.....
 - ๖.๒นายธรรมกร ข้าแก้ว.....
 - ๖.๓นางสุทิดา ช่วยหนู.....