

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

โครงการปรับปรุงการระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดงาน ๑. งานขุดลอกคลองเคย ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.

คลองเดิม กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ท้องคูกว้างเฉลี่ย ๐.๔๒ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.

ขุดลอกใหม่ ปากคูกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ท้องคูกว้างเฉลี่ย ๑.๒๗ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม.

๒. งานขุดลอกคูริมถนนนาปรือ ระยะทาง ๑,๔๓๕ ม.

คูเดิม ปากคูกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ท้องคูกว้างเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม.

ขุดลอกคูใหม่ ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ท้องคูกว้างเฉลี่ย ๐.๒๗ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม.

 พร้อมงานรื้อท่อเดิมและฝังใหม่ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง รวม ๖ ท่อน

๓. งานรื้อถนนลาดยางพร้อมฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน ถนนสายบ้านนายมนัส

พร้อมงานคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร ขนาดหนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒.๐๐ ม. พร้อมไหล่ทางหินผุหรือลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.

๔. งานขุดลอกคูริมถนนสายหนองพลับ ระยะทาง ๔๐๐ ม.

คูเดิม ปากคูกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ท้องคูกว้างเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม.

ขุดลอกคูใหม่ ปากคูกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ท้องคูกว้างเฉลี่ย ๐.๓๔ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม.

 พร้อมงานรื้อท่อเดิมและฝังใหม่ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒ แห่ง รวม ๑๑ ท่อน

๕. งานรื้อท่อเดิมและฝังใหม่ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กริมถนนสายขุนนท์ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน รวม ๑ แห่ง

๖. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน อบต.ท่าฉางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ..๑.. แผ่น แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานขุดลอกคูระบายน้ำ								
๑	งานขุดลอกด้วยรถขุด	๕,๔๘๐	ลบ.ม.ปกดี	-	-	๒๗.๕๓	๑๕๐,๘๕๕	๑๕๐,๘๕๕	
รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)								๑๕๐,๘๕๕	
๒	งานรื้อท่อเดิมฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ยาว ๑.๐๐ ม. ไม่มีคอนกรีตรองพื้น								
๒	งานรื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเดิม	๒๕	ท่อน			๖๒.๗๐	๑,๕๖๘	๑,๕๖๘	
๒	ท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ ม.	๒๔	ท่อน	๗๑๒.๒๓	๑๗,๐๙๓.๕๒	-	-	๑๗,๐๙๓.๕๒	
๒	ท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ ม.	๖	ท่อน	๑,๒๒๐	๗,๓๒๐.๐๐	-	-	๗,๓๒๐	
๒	หินผุหรือลูกรังกลบฝังท่อ	๓๐	ลบ.ม.	๑๙๖.๓๑	๕,๘๘๙.๓๐	-	-	๕,๘๘๙	
๓	งานคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร ขนาดหนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒.๐๐ ม. พร้อมไหล่ทางหินผุหรือลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.								
๓	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	๘	ตร.ม.	๓๙๖.๐๐	๓,๑๖๘.๐๐	-	-	๓,๑๖๘	
	ไหล่ทางหินผุหรือลูกรัง	๑	ลบ.ม.	๑๙๖.๓๑	๑๙๖.๓๑	-	-	๑๙๖	
รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)								๓๕,๒๓๔.๖๓	
สรุป									

ลงชื่อประธานกรรมการ

ลงชื่อกรรมการ

ลงชื่อกรรมการ