ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายสุเทพ แบบปร.๔ แผ่นที่ ๑/๓

รายละเอียดโครงการ ๑.งานก่อสร้างฐาน ค.ส.ล.และโครงเหล็กรูปพรรณ ขนาดกว้าง ๓.๐๐X๓.๐๐ ม. สูง ๖.๘๐ ม. พร้อมถังน้ำพลาสติก มอก.ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ

๒. งานเจาะบ่อบาดาล ท่อกรุ พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒ ขนาด ศ.ก. ๔ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๗๘ เมตร

๓. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมขนาด ๑.๕ แรงม้าพร้อมประสานท่อดูด พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาด Ø ๑ ๑/๔ นิ้ว และประสานท่อเมนและท่อส่งน้ำหน้าถัง พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาด Ø ๒ นิ้ว

๔. งานตู้ควบคุมอัตโนมัติ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ประสานเมนสายไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ A

๕. งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.ท่าฉาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย : ว่าที่ ร.ต.ธงชัย ลิ่มไม้ไทย เมื่อวันที่ .๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	**งานโครงสร้างคอนกรีต**								
๑.๑	งานปรับพื้นที่ด้วยดินถมพร้อมงานตีผัง	๑.๐๐	งาน	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		๕,๐๐๐.๐๐	
๑.๓	ทรายถมปรับพื้นภายใน	๓.๕๑	ลบ.ม.หลวม	๖๕๐.๐๐	๒,๒๘๑.๕๐	๙๙.๐๐	๓๔๗.๔๙	๒,๖๒๘.๙๙	
๑.๔	งานขุดดินพร้อมถมกลับ	๑๑.๒๓	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๘.๐๐	๑,๖๖๒.๓๔	๑,๖๖๒.๓๔	
๑.๕	งานคอนกรีตโครงสร้าง	๓.๙๗	ลบ.ม.	๑,๗๐๓.๐๖	๖,๗๕๒.๖๕	๔๙๘.๐๐	๑,๙๗๔.๕๗	๘,๗๒๗.๒๒	
๑.๖	งานคอนกรีตหยาบ	๐.๒๙	ลบ.ม.	๑,๔๙๕.๗๕	๔๓๐.๗๘	๓๙๘.๐๐	๑๑๔.๖๒	๕๔๕.๔๐	
๑.๗	ทรายหยาบก้นหลุม	๐.๗๒	ลบ.ม.	๗๕๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	๙๑.๐๐	๖๕.๕๒	๖๐๕.๕๒	
๑.๘	เหล็ก DB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ มม.	๐.๒๑	ตัน	๒๐,๗๗๕.๐๐	๔,๓๖๓.๔๖	๓,๓๐๐.๐๐	๖๙๓.๑๑	๕,๐๕๖.๕๗	
๑.๙	เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ มม.	๐.๐๔๖	ตัน	๒๐,๓๔๒	๙๒๖.๖๕	๔,๑๐๐.๐๐	๑๘๖.๗๗	๑,๑๑๓.๔๓	
๑.๑๐	ลวดผูกเหล็ก	๗.๖๗	กก.	๒๙.๐๐	๒๒๒.๓๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๒.๓๖	
๑.๑๑	ท่อ GS ชั้น BS-M ขนาด ๓	๓๕๗	กก.	๒๕.๖๙	๙,๑๗๐.๓๐	๑๒.๐๐	๔,๒๘๔.๐๐	๑๓,๔๕๔.๓๐	
๑.๑๓	ท่อ GS ชั้น BS-M ขนาด ๒"	๑๐๗๑	กก.	๒๖.๖๒	๒๘,๕๐๖.๙๘	๑๒.๐๐	๑๒,๘๕๒.๐๐	๔๑,๓๕๘.๙๘	
๑.๑๔	ท่อ GS ชั้น BS-M ขนาด ๑"	๑๕๒.๓๐๖	กก.	๓๒.๒๖	๔,๙๑๓.๗๔	๑๒.๐๐	๑,๘๒๗.๖๗	๖,๗๔๑.๔๑	
							รวมยอดยกไป	**๘๗,๑๑๖.๕๑**	

๑.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ