

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยทอง ๒								แบบปร.๔ แผ่นที่ ๑/๓	
รายละเอียดโครงการ ๑. งานก่อสร้างฐาน ค.ส.ล.และโครงเหล็กรูปพรรณ ขนาดกว้าง ๓.๐๐x๓.๐๐ ม. สูง ๖.๘๐ ม. พร้อมถังน้ำพลาสติก มอก.ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ									
๒. งานท่อดูด พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาด ๑๑ ๑/๔ นิ้ว และท่อส่งน้ำถัง ขนาด ๑๒ นิ้ว									
๓. งานตู้ควบคุมอัตโนมัติ ขนาด ๑.๕ แรง และประสานเมนสายไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ A									
๔. งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.ท่าฉาง									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี									
ประมาณการโดย : ว่าที่ ร.ต.ธงชัย ลิ้มไม้ไทย เมื่อวันที่ ..๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานโครงสร้างคอนกรีต								
๑.๑	งานปรับพื้นที่ พร้อมงานตีฝัງ	๑.๐๐	งาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
๑.๒	ทรายถมปรับพื้นที่ภายใน	๓.๕๑	ลบ.ม.ทลวม	๖๕๐.๐๐	๒,๒๘๑.๕๐	๙๙.๐๐	๓๔๗.๔๙	๒,๖๒๘.๙๙	
๑.๓	งานขุดดินพร้อมถมกลับ	๑๑.๒๓	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๘.๐๐	๑,๖๖๒.๓๔	๑,๖๖๒.๓๔	
๑.๔	งานคอนกรีตโครงสร้าง	๓.๙๗	ลบ.ม.	๑,๗๐๓.๐๖	๖,๗๕๒.๖๕	๔๙๘.๐๐	๑,๙๗๔.๕๗	๘,๗๒๗.๒๒	
๑.๕	งานคอนกรีตหยาบ	๐.๒๙	ลบ.ม.	๑,๔๙๕.๗๕	๔๓๐.๗๘	๓๙๘.๐๐	๑๑๔.๖๒	๕๔๕.๔๐	
๑.๖	ทรายหยาบกันหลุม	๐.๗๒	ลบ.ม.	๖๕๐.๐๐	๔๖๘.๐๐	๙๑.๐๐	๖๕.๕๒	๕๓๓.๕๒	
๑.๗	เหล็ก DB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ มม.	๐.๒๑	ตัน	๒๐,๗๗๖	๔,๓๖๓.๖๗	๓,๓๐๐.๐๐	๖๙๓.๑๑	๕,๐๕๖.๗๘	
๑.๘	เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ มม.	๐.๐๔๖	ตัน	๒๐,๓๔๓	๙๒๖.๗๐	๔,๑๐๐.๐๐	๑๘๖.๗๗	๑,๑๑๓.๔๗	
๑.๙	ลวดผูกเหล็ก	๗.๖๗	กก.	๒๙.๗๒	๒๒๗.๘๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๗.๘๘	
๑.๑๐	ท่อ GS ชั้น BS-M ขนาด ๓"	๓๕๗	กก.	๒๕.๖๙	๙,๑๗๐.๓๐	๑๒.๐๐	๔,๒๘๔.๐๐	๑๓,๔๕๔.๓๐	
๑.๑๑	ท่อ GS ชั้น BS-M ขนาด ๒"	๑๐๗๑	กก.	๒๖.๖๒	๒๘,๕๐๖.๙๘	๑๒.๐๐	๑๒,๘๕๒.๐๐	๔๑,๓๕๘.๙๘	
๑.๑๓	ท่อ GS ชั้น BS-M ขนาด ๑"	๑๕๒.๓๐๖	กก.	๓๒.๒๖	๔,๙๑๓.๗๔	๑๒.๐๐	๑,๘๒๗.๖๗	๖,๗๔๑.๔๑	
								รวมยอดยกไป	๘๕,๐๕๐.๒๘
๑. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ									