




**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการซ่อมสร้างหรือผิวถนนลาดยางเดิมโดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายบ้านบางปู-ปากน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม และบดทับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	339.50	14.19	4,817.51			
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-			
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-			
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-			
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-			
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-			
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-			
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	16.98	876.11	14,876.35			
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	339.50	366.68	124,487.86			
10	Expansion Joint	ม.	3.50	154.25	539.88			
11	Contraction Joint	ม.	28.00	97.92	2,741.76			
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-			
13	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	9.70	348.67	3,382.10			
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-			
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-			
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-			
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-			
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-			
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-			
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-			
<b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</b>					<b>150,845.46</b>			

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 150,845.46
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 1.ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
- 2.ลงชื่อ..........กรรมการฯ
- 3.ลงชื่อ..........กรรมการฯ