

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

โครงการขุดคูส่งน้ำบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๑ ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

- รายละเอียดงาน
๑. ขุดคูใหม่ ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ ม. ท้องคูกว้างเฉลี่ย ๐.๔๗ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ระยะทาง ๔๕๐ ม.
  ๒. งานฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก พร้อมยาแนวฝังกลบท่อด้วยหินผุพร้อมยาแนวฝังกลบท่อด้วยหินผุ จำนวน ๓ แห่ง คือ
    - ..แห่งที่ ๑ งานฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด Ø ๑.๘๐ ม. ยาว ๑.๐๐ ม. จำนวน ๔ ท่อน
    - ..แห่งที่ ๒ งานฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. ยาว ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๐ ท่อน
    - ..แห่งที่ ๓ งานฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. ยาว ๑.๐๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน
  ๓. งานเปลี่ยนแนวถนนทางเข้า-ออก เพื่อการขุดคูด้วยการลงหินผุเฉลี่ยเรียบ หน้า ๐.๓๐ เมตรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร
  ๔. งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน อบต.ท่าฉางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ..๑.. แผ่น แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน.....มิถุนายน...๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานขุดคูส่งน้ำ								
๑	งานวางป่าขุดต่อขนาดหนัก	๒,๒๕๐	ตร.ม.			๒.๕	๕,๖๒๕	๕,๖๒๕.๐๐	
๑	งานขุดด้วยรถขุด	๙๐๑.๑๓	ลบ.ม.ปกติ	-	-	๑๗.๖๑	๑๕,๘๖๙	๑๕,๘๖๘.๘๑	
๑	ค่าตัดดินแต่งคันคู	๑,๐๘๑.๓๕	ลบ.ม.หลวม	-	-	๘.๖๓	๙,๓๓๒	๙,๓๓๒.๐๕	
<b>รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)</b>								<b>๓๐,๘๒๕.๘๖</b>	
๒	งานฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก								
๒.๑	ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. ยาว ๑.๐๐ ม.	๑๘	ท่อน	๑,๗๙๕	๓๒,๓๑๐	-	-	๓๒,๓๑๐.๐๐	
๒.๒	ขนาด Ø ๐.๘๐ ม. ยาว ๑.๐๐ ม.	๔	ท่อน	๑,๒๒๑	๔,๘๘๔	-	-	๔,๘๘๔.๐๐	
๒.๓	หินผุหรือลูกรังกลบฝังท่อ	๔๒	ลบ.ม.	๑๕๒.๖๑	๖,๔๑๐	-	-	๖,๔๐๙.๖๒	
๓	งานเปลี่ยนแนวถนนทางเข้า-ออก เพื่อการขุดคูด้วยการลงหินผุเฉลี่ยเรียบ หน้า ๐.๒๐ เมตรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร								
๓.๑	รองพื้นทางหินผุหรือลูกรัง	๙๐.๓๐	ลบ.ม.	๒๑๘				๑๙,๖๘๕.๖๗	
<b>รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)</b>								<b>๖๓,๒๘๙.๒๙</b>	

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

ลงชื่อ .....กรรมการ