

ราคากลาง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ประเภท งานทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปู-บ้านนางน้อย เพชรแดง หมู่ที่ ๔ บ้านท่าพิกุล ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ผิวจราจร หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๑๓ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กอง - แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น

ราคากลาง เมื่อวันที่ ...๑๙.....เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๙๗,๓๓๖.๕๕	๑.๓๖๔๒	๔๐๕,๖๒๖.๓๙	
	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	จำนวน ๑ ป้าย		๔,๐๐๐.๐๐	ตารางFactor F ผนปกติ ค่างานไม่เกิน ๕ ล้านบาท
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				ระยะเวลาก่อสร้าง
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				จำนวน ๖๐ วัน
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างและครุภัณฑ์ทั้งสิ้น			๔๐๙,๖๒๖.๓๙	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๔๐๙,๖๒๖.๐๐	

ตัวอักษร **สี่แสนเก้าพันหกร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน**

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง คำสั่งที่ ...๔๘๒/๒๕๖๗.....สิว.๑๙ ๕.ค.๖๗.....

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
 (ว่าที่ ร.ต.ธงชัย ลิ่มไม้ไทย)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นายวิฑูรย์ ชาติตระกูล)
 ปลัด อบต.ท่าฉาง

๒.ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นางกาญจนา อ่อนพร้อม)

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายสุโข แก้วบัวทอง)
 นายก อบต.ท่าฉาง

๓.ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นางสาวบงกชรัตน์ บัวทอง)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบางปู-บ้านนางน้อย เพชรแดง หมู่ที่ 4 บ้านท่าพิกุล ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	หมายเหตุ
	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	
	งานรื้อผิว ค.ส.ล.เดิม	ตร.ม.	-	-	-	
	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	
	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	
1	งานตัดขึ้นรูปคันทาง(เดิม)	ลบ.ม.	85.20	90.85	7,740.42	
	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	
	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	
	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	31.95	353.00	11,278.35	
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	639.00	392.48	250,794.72	
4	Expansion Joint	ม.	12.00	157.45	1,889.40	
5	Contraction Joint	ม.	51.00	103.39	5,272.89	
	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	
6	งานโหล่ทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	42.60	477.95	20,360.67	
	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	
	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	
	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	
	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	
	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	
	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	
	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	
รวม					297,336.45	

1. ลงชื่อประธานกรรมการฯ 2. ลงชื่อกรรมการฯ 3. ลงชื่อ ชงขวัญรัตน์ กรรมการฯ