

ราคากลาง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ประเภท งานทาง

โครงการปรับปรุงหรือผิวถนนลาดยางเดิมโดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปลายถนน-คอนโคก (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๔ บ้านท่าพิกุล ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ผิวจราจร หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม. โหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมงานติดตั้งป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กอง - แบบเลขที่ -  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น

จัดทำราคากลาง เมื่อวันที่ .....๑๙.....เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๕๕,๒๙๖.๒๐	๑.๓๖๔๒	๔๘๓,๓๓๐.๘๘	
	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	จำนวน ๑ ป้าย		๔,๐๐๐.๐๐	ตารางFactor F ผันปกติ ค่างานไม่เกิน ๕ ล้านบาท
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				ระยะเวลาก่อสร้าง
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				จำนวน ๖๐ วัน
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างและครุภัณฑ์ทั้งสิ้น			๔๘๗,๓๓๐.๘๘	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๔๘๗,๓๓๐.๐๐	


ตัวอักษร **สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน**

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง คำสั่งที่ ..๔๗๙/๒๕๖๗.....ลว.๑๙ ๕.ค.๖๗.....

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าว และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑.ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ  
 (ว่าที่ ร.ต.ธงชัย ลิ่มไม้ไทย)

ลงชื่อ ..........เห็นชอบ  
 (นายวิฑูรย์ ชาติตระกูล)  
 ปลัด อบต.ท่าฉาง

๒.ลงชื่อ..........กรรมการฯ  
 (นางสาวอรรณา คงชาติตรี)

ลงชื่อ ..........อนุมัติ

๓.ลงชื่อ..........กรรมการฯ  
 (นางพรพิไล ชาติตระกูล)

(นายสุโข แก้วบัวทอง)  
 นายก อบต.ท่าฉาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1

โครงการปรับปรุงร่องถนนลาดยางเดิมโดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านปลายถนน คอนโคก (ช่วงที่3) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 250.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. โหล่ทางข้างละ 0.30 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	หมายเหตุ
1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	750.00	13.32	9,990.00	
	งานรื้อผิว ค.ส.ล.เดิม	ตร.ม.	-	-	-	
	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	
	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	
2	งานตัดขึ้นรูปคันทาง(เดิม)	ลบ.ม.	100.00	90.85	9,085.00	
	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	
	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	
	งานผิวจราจร(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	37.50	297.28	11,148.00	
4	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	750.00	401.46	301,095.00	
5	Expansion Joint	ม.	12.00	157.45	1,889.40	
6	Contraction Joint	ม.	60.00	103.39	6,203.40	
	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	
7	งานโหล่ทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	30.00	496.18	14,885.40	
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	
				รวม	354,296.20	

๑. ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ ๒. ลงชื่อ ..... กรรมการฯ ๓. ลงชื่อ ..... กรรมการฯ