

ราคากลาง

แบบ ปร. ๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ประเภท อาคาร

ประเภท งานอาคาร

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒ แห่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ

๑. งานต่อเติมหลังคาอาคารระบบประปาหมู่บ้านบ้านพุนนทร์ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร
๒. งานต่อเติมหลังคาอาคารและพื้นระบบประปาหมู่บ้านบ้านหนองพลับ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร
๓. รายละเอียดตามแบบ อบต.ท่าฉาง

จัดทำราคากลาง เมื่อวันที่.....๒๔.....เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามแบบ ปร. ๕ จำนวน ๒ แห่ง


ลำดับที่	รายการ	คำนวณและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๕๔,๗๕๔.๗๕๔	๑.๓๐๘๑	๗๑,๖๖๖.๓๖	
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๗๑,๖๖๖.๓๖	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			๗๑,๖๖๖.๐๐	
	ตัวอักษร	<b>เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน</b>			

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง คำสั่งที่ ๑๐๓ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด

ราคากลาง คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑. ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(ว่าที่ ร.ต.ธงชัย ลิ้มไม้ไทย)

ลงชื่อ..........เห็นชอบ  
(นายวิฑูรย์ ชาติคุณ)  
ปลัด อบต.ท่าฉาง

๒. ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางอารยา สมเพชร)

๓. ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาววงษรัตน์ บัวทอง)

ลงชื่อ..........อนุมัติ  
(นายสุโข แก้วบัวทอง)  
นายก อบต.ท่าฉาง

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน

หน้าที 1

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒ แห่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าผา อำเภอกาหลง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
<b>๑.งานต่อเติมหลังคาอาคารประปาจำนวน ๒ แห่ง</b>									
๑.๑	ท่อ GS ชั้น BS-M ขนาด ๓"	๖๖.๘๔	ก.ก.	๔๔.๒๗	๒,๙๕๘.๘๔	๑๒.๐๐	๘๐๒.๐๘	๓,๗๖๐.๙๒	
๑.๒	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์-ชุบซิงค์ ๓"x๓"x ๑.๘ ม.ม.	๘๒.๐๘	ก.ก.	๒๙.๘๘	๒,๔๕๒.๗๘	๑๐.๐๐	๘๒๐.๘๐	๓,๒๗๓.๕๘	
๑.๓	เหล็กตัวซีกัลวาไนซ์-ชุบซิงค์ ขนาด ๓"x๑ ๑/๒"x๒.๐ม.ม.	๑๗๐.๙๔	ก.ก.	๒๘.๐๖	๔,๗๘๖.๐๔	๑๐.๐๐	๑,๗๐๙.๔๐	๖,๔๙๕.๔๔	
๑.๔	แผ่นหลังคา MT เคลือบอลูซิงค์ ๐.๓ ม.ม.	๓๕.๐๐	เมตร	๗๓.๔๔	๒,๕๗๐.๔๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๕๗๐.๔๐	
๑.๕	ค่าแรงมุงหลังคา MT	๒๖.๖๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๘๖๒.๐๐	๑,๘๖๒.๐๐	
๑.๖	ครอบजू MT เคลือบอลูซิงค์ ๐.๓ ม.ม.	๖.๐๐	เมตร	๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	
๑.๗	ยึดแปเหล็ก SR ๒๔ ขนาด ศ.ก.๑๒ ม.ม.	๘.๘๘	ก.ก.	๓๐.๐๐	๒๖๖.๔๐	๑๒.๐๐	๑๐๖.๕๖	๓๗๒.๙๖	
๑.๘	อุปกรณ์ยึดแผ่นMT	๔.๐๐	ถุง	๒๘๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐			๑,๑๒๐.๐๐	
๑.๙	สีน้ำมันเก็บรอบเชื่อมและแปรง	๑.๐๐	งาน	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐			๕๐๐.๐๐	
				รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(จำนวน๑แห่ง)				๒๐,๕๖๕.๓๔	
				รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกไป (จำนวน๒แห่ง(บาท))				๔๑,๑๓๐.๖๘	

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ ๒.ลงชื่อ.....กรรมการฯ ๓.ลงชื่อ.....ผู้ทำบัญชี.....ของ.....กรรมการฯ

