

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ประเภท อาคาร

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านนอกนา หมู่ที่ ๔ บ้านท่าพิกุล ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ

๑. งานถมดินและก่อสร้างอาคารถังสูง ขนาด กว้าง ๓.๐๐x๓.๐๐ ม สูง ๖.๘๐ ม. พร้อมถังน้ำพลาสติก มอก. ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ใบ
๒. งานเจาะบ่อบาดาล ท่อกรุ พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒ ขนาด ศ.ก.๖นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๗๕ เมตร พร้อมขานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
๓. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมนขนาด ๒ แรงม้า พร้อมประสานท่อชุด พีวีซี ชั้น๘.๕ ขนาด ๑๑ ๑/๒นิ้ว (น้ำบ่อบาดาล-เข้าถังสูง)
๔. งานตู้ควบคุมอัตโนมัติ ขนาด ๒ แรงม้า ประสานเมนไฟฟ้าภายนอกพร้อมติดตั้งมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาด ๑๕ A
๕. งานประสานท่อเมนประปา พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาด ๑ 2 นิ้ว ระยะทาง 50 เมตร
๖. งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลน อบต.ท่าฉางกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒๔๓,๓๔๙.๑๒	๑.๓๐๙๑	๓๘๔,๐๒๓.๓๔	
๒	ครุภัณฑ์				ระยะเวลา
	เครื่องสูบน้ำแบบจมนขนาด ๒แรงม้า(ป้องกันไฟตกไฟเกิน)พร้อมอุปกรณ์เชือก สลิง	๓๘,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗	๔๐,๖๖๐.๐๐	ก่อสร้าง
	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย			๔,๐๐๐.๐๐	๗๕ วัน
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	รวมค่าก่อสร้าง ทั้งสิ้น			๔๒๘,๖๘๓.๓๔	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			๔๒๘,๖๘๓.๐๐	

ตัวอักษร

สี่แสนสองหมื่นแปดพันหกกร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง คำสั่งที่๒๕...../๒๕๖๘ ลงวันที่๒๐ ม.ค.๒๕๖๘. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(ว่าที่ ร.ต.ธงชัย สิมไม้ไทย)

ลงชื่อ..........เห็นชอบ
(นายวิฑูรย์ ขาตะกุล)
ปลัด อบต.ท่าฉาง

๒.ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวอัญญา คงชาติรี)

๓.ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวอมรรรัตน์ เทพนวล)

ลงชื่อ..........อนุมัติ
(นายสุโข แก้วบัวทอง)
นายก อบต.ท่าฉาง

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านนอกนา หมู่ที่ ๔ บ้านท่าพิกุล ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
๒	งานโครงสร้างเหล็กโครงถัก								
๒.๑	ท่อ GS ชั้น BS-M ขนาด ๓"	๒๓๔	กก.	๔๓.๗๘	๑๐,๒๔๑.๘๘	๑๒.๐๐	๒,๘๐๗.๒๘	๑๓,๐๔๙.๑๖	
๒.๒	ท่อ GS ชั้น BS-M ขนาด ๒"	๖๑๙	กก.	๓๖.๐๘	๒๒,๓๓๖.๒๓	๑๒.๐๐	๗,๔๒๘.๐๐	๒๙,๗๖๔.๒๓	
๒.๓	ท่อ GS ชั้น BS-M ขนาด ๑"	๑๐๐.๑๖	กก.	๕๕.๖๑	๕,๕๖๙.๖๐	๑๒.๐๐	๑,๒๐๑.๙๒	๖,๗๗๑.๕๒	
๒.๔	แผ่นเหล็ก ๙ มม.- นี้อคขนาด ๔ ทุน+แผ่นเหล็กยึดดิน	๔.๐๐	ชุด	๗๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	
				๒. รวมงานโครงสร้างเหล็กโครงถัก				๕๓,๑๘๕.๙๒	
๓	งานโครงสร้างเหล็กพื้น								
๓.๑	เหล็กสี่เหลี่ยมกล่องขนาด ๔ * ๒ ทน ๒.๓ ม.ม.	๒๗๘.๑๐	ก.ก.	๓๕.๓๙	๙,๘๔๑.๙๖	๑๒.๐๐	๓,๓๓๗.๒๐	๑๓,๑๗๙.๑๖	
๓.๒	เหล็กแบน กว้าง ๒ นิ้ว ทน ๖ ม.ม.	๑๓๓.๗๐	ก.ก.	๓๓.๕๐	๔,๕๘๘.๙๕	๑๒.๐๐	๑๖๔.๔๐	๖,๒๖๖.๓๕	
๓.๓	ไม้แบบ (คัด ๘๐%)	๒๑.๖๔	ตร.ม.	๔๘๑.๘๘	๑๐,๔๒๗.๘๐	๑๓๙.๐๐	๓,๐๐๗.๙๖	๑๓,๔๓๕.๗๖	
๓.๔	งานฉาบโครงสร้าง	๘.๐๐	ตร.ม.	๙๓.๕๑	๗๕๖.๐๗	๑๐๕.๐๐	๘๔๐.๐๐	๑,๕๙๑.๐๗	
				๓. รวมงานโครงสร้างเหล็กพื้น				๒๘,๘๑๐.๓๓	

ด.ล.ง.ชื่อ..... ประธานกรรมการฯ ด.ล.ง.ชื่อ..... กรรมการฯ ด.ล.ง.ชื่อ..... กรรมการฯ





..... กรรมการฯ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบอมกามา หมู่ที่ ๔ บ้านท่าพิบูล ตำบลท่าแดง อำเภอท่าม่วง จังหวัดราชบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
๔	งานหลังคา								
๔.๑	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์-ชุบซิงค์ ๓"x๓"x ๑.๘ ม.ม.	๘๒.๐๘	ก.ก.	๔๕.๓๒	๓,๗๒๐.๐๕	๑๐.๐๐	๘๒๐.๘๐	๔,๕๔๐.๘๕	
๔.๒	เหล็กค้ำวรีกัลวาไนซ์-ชุบซิงค์ ขนาด ๓"x๑ ๑/๒"x๒.๐ ม.ม.	๑๗๐.๙๔	ก.ก.	๔๒.๑๒	๗,๑๙๙.๓๓	๑๐.๐๐	๑,๗๐๙.๔๐	๘,๙๐๘.๗๓	
๔.๓	แผ่นหลังคา MT เคลือบลูซิงค์ ๐.๓ ม.ม.	๓๕.๐๐	เมตร	๗๓.๔๔	๒,๕๗๐.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๕๗๐.๕๐	
	ค่าแรงมุงหลังคา MT	๒๖.๖๐	ตร.ม.	๗๓.๔๔	๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๘๖๒.๐๐	๑,๘๖๒.๐๐	
๔.๔	ครอบหัว MT เคลือบลูซิงค์ ๐.๓ ม.ม.ยาว ๓.๑๐	๖.๐๐	เมตร	๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	
๔.๕	ยึดแปเหล็ก SR ๒๔ ขนาด ๓.๐x๒.๐ ม.ม.	๘.๘๘	ก.ก.	๓๐.๐๐	๒๖๖.๔๐	๑๒.๐๐	๑๐๖.๕๖	๓๗๒.๙๖	
๔.๖	อุปกรณ์ยึดแผ่น MT	๔.๐๐	ถุง	๒๘๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐			๑,๑๒๐.๐๐	
๕	งานไฟฟ้าและอุปกรณ์เปิดเตล็ด							๑๙,๙๗๕.๙๕	
๕.๑	สายเคเบิ้ล THW-A ๒๕ ตร.มม	๕๕๐	เมตร	๓๙.๘๘	๑๐,๗๑๔.๐๐	๒๒.๐๐	๑๒,๑๐๐.๐๐	๒๒,๘๑๔.๐๐	
๕.๒	เสาไฟฟ้า ครอบ.ยาว 6.00เมตร	๑	ต้น	๒,๐๕๐.๐๐	๒,๐๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	
๕.๓	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๕ A	๑	เครื่อง	๘๕๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	
๕.๔	นรีร้อยสายพร้อมชุดลูกถ้วยและอุปกรณ์ยึดเสาไฟฟ้า	๒๐	ชุด	๓๘๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๐,๖๐๐.๐๐	
๕.๕	ตู้ควบคุมอัตโนมัติ ขนาด ๒ แแรง	๑.๐๐	ตู้	๔,๓๐๐.๐๐	๔,๓๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕,๓๐๐.๐๐	
๕.๖	อุปกรณ์ลู่ท่อไฟฟ้า	๑.๐๐	เครื่อง	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๖๕๐.๐๐	
๕.๗	ถังนำพาสติก มอก. ขนาดความจุน้ำ ๓๐๐๐ ลิตร	๒.๐๐	ถัง	๗,๕๐๐.๐๐	๑๔,๙๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๐๐.๐๐	
๕.๘	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน ขนาด ๒ แแรง	๑.๐๐	เครื่อง	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
								๒๑,๘๘๕.๐๐	

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ ๒.ลงชื่อ.....กรรมการฯ ๓.ลงชื่อ.....กรรมการฯ

