

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในที่ทำการ อบต.ท่าฉาง หมู่ที่ ๓ บ้านคชาธาร ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ ๑.งานก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง ๔.๗๕ เมตร ยาว ๒๓.๕๐ เมตร

๒.งานปรับปรุงอาคารห้องน้ำ -ทางเดินห้องน้ำ

๓.งานปรับปรุงห้องทำงานอาคารประชุมสภา อบต.ท่าฉาง

๔.งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.ท่าฉางกำหนด

ประมาณราคาโดย ว่าที่ ร.ต.ธงชัย ลิ่มไม้ไทย ประมาณราคาตามแบบพร.๕ จำนวน ๕ แผ่น

เมื่อวันที่...๑๙...เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๓๑๗,๔๐๓.๐๖	๑.๓๐๙๑	๔๑๕,๕๑๒.๓๕	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย			๔,๐๐๐.๐๐	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%.....%				
	<b>รวม</b>			๔๑๙,๕๑๒.๓๕	
	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			๔๑๙,๕๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร				สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง คำสั่งที่ .....๔๓๗/๒๕๖๗ ลว.๑๙ พ.ย.๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

และเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑.ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ

(ว่าที่ ร.ต.ธงชัย ลิ่มไม้ไทย)

ลงชื่อ..........เห็นชอบ

(นายวิฑูรย์ ชาติทะกุล)

ปลัด อบต.ท่าฉาง

๒.ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นางสาวอัชชา คงชาติวี)

ลงชื่อ..........อนุมัติ

(นายสุโจ แก้วบัวทอง)

นายก อบต.ท่าฉาง

๓.ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นางสาวอมรรัตน์ เทพนวล)



ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๒/๕

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในที่ทำการ อบต.ท่าฉาง หมู่ที่ ๓ บ้านคชาธาร ตำบลท่าฉาง อำเภอกำแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ ( บาท )		ค่าแรงงาน ( บาท )		ค่าวัสดุและแรงงาน ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
					รวมยอดวัสดุและค่าแรงงานยกมา			๗,๑๘๘.๖๗	
๑.๒	งานโคจรสร้างหลังค้ำและหลังคา								
๑.๒.๑	เพลาเหล็ก หนา ๙ ม.ม.เจาะรู ๔ รูร้อยนอตสกรูเหล็กเกลียว ขนาด ๕ หุน	๑๖	ชุด	๔๘๐.๐	๗,๖๘๐	๑๐๐	๑,๖๐๐	๙,๒๘๐.๐๐	
๑.๒.๒	เหล็กกล่องดำ ๔"X๔"หนา ๒.๓ ม.ม. (น.น.๓๘ ก.ก./เส้น )	๓๑๙.๒๐	ก.ก.	๓๒.๐๘	๑๐,๒๔๐	๑๐.๐๐	๓,๑๙๒	๑๓,๔๓๒.๑๙	
๑.๒.๓	เหล็กกล่องดำ ๕"X๑.๕"หนา ๑.๘ ม.ม.(น.น.๑๖.๕๕ก.ก./เส้น)	๑,๘๕๓.๗๒	ก.ก.	๓๑.๘๖	๕๙,๐๕๒	๑๒.๐๐	๒๒,๒๔๕	๘๑,๒๙๖.๙๗	
๑.๒.๔	เหล็กกล่องดำใน ๑.๕"X๑.๕" หนา ๑.๒ ม.ม.( ๘.๓๐ก.ก./ส)	๗๘.๔๔	ก.ก.	๒๕.๐๙	๑,๙๘๐	๑๒.๐๐	๙๔๑	๒,๘๓๑.๐๓	
๑.๒.๕	เพลาเหล็ก ปิดหัวเสา	๑๖	แผ่น	๒๕.๐๐	๔๐๐	๑๐.๐๐	๑๖๐	๕๖๐.๐๐	
๑.๒.๖	สีกันสนิม สีน้ำมัน	๑๘๘.๑๒	ตร.ม.	๕๕.๒๐	๑๐,๓๘๔	๓๘.๐๐	๗,๑๔๙	๑๗,๕๓๒.๕๘	
๑.๒.๗	แผ่นแม่เหล็กเคลือบสีหนา ๐.๓๕ มิลลิเมตรหนา ๒๐ ม.ม.	๒๔๙.๙๐	เมตร	๒๕๒.๕๐	๖๓,๑๐๐	-	-	๖๓,๐๙๙.๗๕	
๑.๒.๘	ค่าแรงช่างแผ่นหลังคาแม่เหล็ก	๑๘๐.๘๘	ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๑๒,๖๖๒	๑๒,๖๖๒.๖๐	
๑.๒.๙	กรอบข้างแม่เหล็ก	๒๕.๕๐	เมตร	๑๐๐.๐๐	๒,๕๕๐	๕๐.๐๐	๑,๒๗๕	๓,๘๒๕.๐๐	
๑.๒.๑๐	กรอบข้างแม่เหล็ก	๑๕	เมตร	๑๐๐.๐๐	๑,๕๐๐	๕๐.๐๐	๗๕๐	๒,๒๕๐.๐๐	
๑.๒.๑๑	สกรูยิงเหล็ก ยาว ๓ นิ้ว	๑,๔๒๘	ชุด	๔.๐๐	๕,๗๑๒	-	-	๕,๗๑๒.๐๐	
๑.๒.๑๒	เช็ชขายไม้เทียม ๑.๖"X๒๐ซ.ม.	๖๘.๒๕	เมตร	๑๙.๗๐	๑,๓๔๔	๔๕	๓,๐๗๑	๔,๔๑๕.๔๓	
๑.๒.๑๓	สกรูยิงเหล็ก ยาว ๒ นิ้ว	๒๕๐	ตัว	๑.๓๐	๓๒๕	๐	-	๓๒๕.๐๐	
					รวมยอดวัสดุและค่าแรงงานยกไป			๒๒๔,๔๒๐.๑๗	

๑. ลงชื่อ.....  
 ประธานกรรมการ.....  
 กรรมการ.....  
 ๒. ลงชื่อ.....  
 กรรมการ.....  
 ๓. ลงชื่อ.....  
 กรรมการ.....





