


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหัวช้าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ส.ถ.ถ 71-031 หมู่ที่ 1 บ้านท่าฉาง ตำบลท่าฉาง อำเภอวารินชำราบ 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร โหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.ท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณ		
			พื้นที่		
			ค.ม. 7452	ค.ม. 7452	
			ผิวหน้าพื้นผิว	คอนกรีตเสริมเหล็ก	
1	งานดิน (EARTHWORK)				
	1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)				
	1.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา...ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE) (ชั้นรองพื้นทางวัสดุผสมรวม)	38,334.02	38,334.02	37,726.54	
	1.1.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)				
	1.1.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	109,988.62	109,988.62	108,245.62	
	1.1.3 งานพื้นทาง (BASE COURSES)				
	1.1.3.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	417,307.07	417,307.07	410,693.96	
2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)				
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)				
	2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา...ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะขกรงเหล็ก)	1,015,892.45	986,944.13	999,793.48	
	2.1.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	7,888.73	7,888.73	7,763.72	
	2.1.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	21,015.22	21,015.22	20,682.19	
	2.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	40,844.14	40,844.14	40,196.88	
	2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)				
	2.2.1 งานโหล่ทาง				
	2.2.1.1 งานโหล่ทางหินคลุก	63,747.70	63,747.70	62,737.48	
	2.2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)				
	2.2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	111,933.97	111,933.97	110,160.14	
	ผลรวม	1,826,951.92	1,798,000.00	1,798,000.00	



 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
 (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....