

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ประเภท งานทาง

โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายบ้านฝายน้ำล้นซอย ๒ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๓ บ้านคชาธาร ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ

๑. งานบุกเบิกทางป่าชูดอกล้มต้นไม้ ถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิม
๒. งานดินทำคันทางหินผุหรือลูกรังจากแหล่งที่ตั้งนอกโครงการ(ไม่บดทับ)หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร
๓. งานฝังท่อระบายน้ำ ท่อกลม มอก.ชั้น๓ ขนาด ๐.๖๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ท่อน จำนวน๒ แห่ง
๔. งานรองพื้นทางหินผุหรือลูกรังคันทางจากแหล่งที่ตั้งนอกโครงการ(ไม่บดทับ)หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร
๕. งานผิวจราจรหินคลุก(บดทับ)หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐เมตร ยาว๑๗๐เมตร
๖. งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน อบต.ท่าฉางกำหนด

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ - กอง - แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น

ราคาากลาง เมื่อวันที่๑๓...เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๔๐,๘๕๘.๗๙	๑.๓๖๔๒	๓๒๘,๕๗๙.๕๖	ตารางFactor F ฝนปกติ ค่างานไม่เกิน ๕ ล้านบาท
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวม			๓๒๘,๕๗๙.๕๖	
			คิดเป็นราคาากลาง	๓๒๘,๕๗๙.๕๖	
	ตัวอักษร	สามแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบหกสตางค์			

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง คำสั่งที่๑๑๔/๒๕๖๘ ลว.๕มี.ค.๖๘.....

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าว และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคาากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
 (ว่าที่ ร.ต.ชงชัย ลิ้มไม้ไทย)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นายวิฑูรย์ ชาติตระกูล)
 ปลัด อบต.ท่าฉาง

๒. ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นางอารยา สมเพชร)

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายสุโข แก้วบัวทอง)
 นายก อบต.ท่าฉาง

๓. ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายนิรุตต์ เรืองไชย)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1

โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายบ้านฝายน้ำล้นซอย 2 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 3 บ้านคชาธาร ตำบลท่าผา อำเภотаผา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	หมายเหตุ
1	งานวางป่าและชุดคดอ ล้มต้นไม้	ตร.ม.	1,071.00	5.67	6,072.57	
2	งานรื้อผิว ค.ส.ล.เดิม	ตร.ม.	-	-	-	
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วคดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	
4	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วคดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	
5	งานตัดขึ้นรูปคันทาง(เดิม)ไม่บดทับ	ลบ.ม.	-	-	-	
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ(ไม่บดทับ)	ลบ.ม.	306.00	193.06	59,076.36	
7	งานรองพื้นทางหินผุ(หรือลูกรัง)ไม่บดทับ	ลบ.ม.	187.00	198.50	37,119.50	
8	งานผิวจราจร(หินคลุก)บดทับ	ลบ.ม.	131.33	897.04	117,803.78	
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	
10	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	
14	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	18.00	1,154.81	20,786.58	
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	
21	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	
รวม					240,858.79	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 240,858.79

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ ๒.ลงชื่อ.....กรรมการฯ ๓.ลงชื่อ.....กรรมการฯ