บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านนายมนัส หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑

รายละเอียดโครงการ

๑. งานก่อสร้างฐาน ค.ส.ล.พร้อมโครงเหล็กรูปพรรณ ขนาดกว้าง ๒.๔๐X๒.๔๐ ม. สูง ๗ ม.พร้อมถังน้ำพลาสติก มอก.ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ใบ
๒. งานประสานท่อดูด PVC.ชั้น ๘.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒ ขนาด Ø ๑ ๑/๔ นิ้ว
๓. งานประสานท่อเมนเดิม PVC.ชั้น ๘.๕.มอก.๑๗-๒๕๓๒ ขนาด Ø ๒ นิ้ว
๔. งานเมนไฟฟ้าภายนอก ติดตั้งมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า ขนาด ๑๕ A และอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ
๕. งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.ท่าฉาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรม -
ประมาณการโดย ว่าที่ ร.ต.ธงชัย ลิ่มไม้ไทย เมื่อวันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	**งานโครงสร้าง**								
๑.๑	งานปรับบริเวณพร้อมงานตีผัง	๑.๐๐	งาน	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
๑.๒	งานขุดดินพร้อมถมกลับ	๗.๔๘	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘๓.๐๐	๒,๑๑๖.๘๔	๒,๑๑๖.๘๔	
๑.๓	งานคอนกรีตโครงสร้าง ๑/๒/๔	๑.๙๕	ลบ.ม.	๑,๖๔๖.๐๖	๓,๒๐๙.๘๒	๔๙๘.๐๐	๙๗๑.๑๐	๔,๑๘๐.๙๒	
๑.๔	งานคอนกรีตหยาบ	๐.๕๘	ลบ.ม.	๑,๔๓๓.๗๕	๘๓๑.๕๘	๓๙๘.๐๐	๒๓๐.๘๔	๑,๐๖๒.๔๒	
๑.๕	ทรายหยาบ(รวมพื้น)	๐.๕๗	ลบ.ม.	๕๕๐.๐๐	๓๑๓.๕๐	๙๙.๐๐	๕๖.๔๓	๓๖๙.๙๓	
๑.๖	เหล็ก DB ขนาด Ø๑๖ มม.	๐.๑๔๒๒	ตัน	๑๖,๐๗๖.๘๑	๒,๒๘๖.๑๒	๓,๓๐๐	๔๖๙.๒๖	๒,๗๕๕.๓๘	
๑.๗	เหล็ก RB ขนาดØ ๖ มม.	๐.๐๔๗๔	ตัน	๑๗,๓๗๐.๑๖	๘๒๓.๓๕	๔,๑๐๐	๑๙๔.๓๔	๑,๐๑๗.๖๙	
๑.๘	ลวดผูกเหล็ก	๑๐	กก.	๒๙.๗๒	๒๙๗.๒๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๗.๒๐	
๑.๙	ท่อ GS ชั้น BS-M ขนาด ๒ ๑/๒" (๖)	๒๓๔	กก.	๒๔.๙๕	๕,๘๓๗.๕๙	๑๒.๐๐	๒,๘๐๘.๐๐	๘,๖๔๕.๕๙	๓๙กก./ท่อน
๑.๑๐	ท่อ GS ชั้น BS-M ขนาด ๒" (๑๑)	๓๐๖	กก.	๒๓.๑๑	๗,๐๗๒.๔๗	๑๒.๐๐	๓,๖๗๒.๐๐	๑๐,๗๔๔.๔๗	๓๐.๖กก./ท่อน
๑.๑๑	ท่อ GS ชั้น BS-M ขนาด ๑ ๑/๒" (๑๘)	๓๙๑	กก.	๒๕.๘๗	๑๐,๑๐๓.๕๙	๑๒.๐๐	๔,๖๘๗.๒๐	๑๔,๗๙๐.๗๙	๒๑.๗กก./ท่อน
๑.๑๒	ท่อ GS ชั้น BS-M ขนาด ๑" (๗)	๘๘	กก.	๓๐.๗๖	๒,๖๙๔.๒๙	๑๒.๐๐	๑,๐๕๑.๒๐	๓,๗๔๕.๔๙	๑๔.๖กก./ท่อน
							ยอดยกไป	**๕๑,๗๒๖.๗๒**	

๑.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ