บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขยายท่อเมนระบบประปาศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ ๕ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี | แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑

รายละเอียดโครงการ ๑.งานขยายท่อเมน(เชื่อมท่อเมนเดิม) PVC.ชั้น ๘.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒ ขนาด Ø ๒ นิ้ว ระยะทาง ๓๐๐ เมตรพร้อมติดตั้งประตูน้ำ PVC ขนาด Ø ๒ นิ้ว จำนวน ๒ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่๕ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรม -

ประมาณการโดย ว่าที่ ร.ต.ธงชัย ลิ่มไม้ไทย เมื่อวันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
๓	งานท่อประปา								
	ท่อหน้าถังเชื่อมท่อเมนเดิม								
๓.๑	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น ๘.๕ Ø ๒"	๓๐๐.๐๐	ม.	๔๒.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๔,๖๐๐.๐๐	
๓.๒	ข้อต่ออุปกรณ์ท่อร้อยละ๕๐ของราคาท่อ ค่าแรงร้อยละ๓๐ของค่าวัสดุ				๖,๓๐๐.๐๐		๓,๗๘๐.๐๐	๑๐,๐๘๐.๐๐	
๓.๓	ประตูน้ำ พีวีซี ขนาด ๒"	๒.๐๐	อัน	๙๕.๐๐	๑๙๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๖๗๐.๐๐	
๓.๔	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น ๘.๕ Ø ๑/๒"	๔.๐๐	ม.	๙.๘๑	๓๙.๒๕	๓๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๕๙.๒๕	
๓.๕	ข้อต่ออุปกรณ์ท่อร้อยละ๕๐ของราคาท่อ ค่าแรงร้อยละ๓๐ของค่าวัสดุ				๑๙.๖๓		๑๑.๗๘	๓๑.๔๐	
	รวม							๓๕,๕๔๐.๖๕	

๑.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ