

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

แบบปร.๔ แผ่นที่ ๑/๔

โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง หมู่ที่ ๔ ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย : ว่าที่ ร.ต.ธงชัย สิมไม้ไทย

เมื่อวันที่๓.... เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานโครงสร้างค.ส.ล.								
๑.๑	งานขุดดินพร้อมถมกลับ	๔๓.๙๓	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๕,๒๓๙.๐๐	๕,๒๓๙.๐๐	
๑.๒	คอนกรีตหยาบ	๑.๑๘	๑,๔๖๕.๗๙	๑,๗๒๓.๗๗	๓๙๘.๐๐	๔๖๘.๐๕	๒,๑๙๑.๘๒		
๑.๓	คอนกรีตโครงสร้าง ส่วนผสม ๑ : ๒ : ๔	๒๘.๙๒	ลบ.ม.	๑,๖๗๕.๙๓	๔๘,๔๗๒.๙๘	๔๙๘.๐๐	๑๔,๔๐๓.๖๕	๖๒,๘๗๖.๖๔	
๑.๔	คอนกรีตเททับหน้าหนา ๕ ซม.(ไม่รวมเหล็กเสริมพื้น)	๖.๐๐	ตร.ม.	๙๐.๒๓	๕๔๑.๕๐	๒๔.๙๐	๑๔๙.๔๐	๖๙๐.๘๐	
๑.๕	ทรายหยาบกันหลุม	๑.๓๑	ลบ.ม.	๖๕๐.๐๐	๘๕๑.๕๐	๙๑.๐๐	๑๑๙.๒๑	๙๗๐.๗๑	
๑.๖	เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ มม.	๐.๑๕๗	ตัน	๑๘,๒๒๐.๔๕	๒,๘๕๖.๖๘	๔,๑๐๐.๐๐	๖๔๒.๘๒	๓,๔๙๙.๕๐	
๑.๗	เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๙ มม.	๐.๘๑๙	ตัน	๑๘,๕๗๑.๒๗	๑๕,๒๑๓.๓๗	๔,๑๐๐.๐๐	๓,๓๕๘.๖๗	๑๘,๕๗๑.๐๔	
๑.๘	เหล็ก DB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ มม.	๐.๒๙๘	ตัน	๒๐,๕๕๘.๔๓	๖,๑๑๘.๕๕	๓,๓๐๐.๐๐	๙๘๒.๑๒	๗,๑๐๐.๕๗	
๑.๙	เหล็ก DB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ มม.	๐.๗๕๗๖	ตัน	๑๖,๘๖๓.๗๙	๑๒,๗๗๖.๗๑	๓,๓๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๒๒	๑๕,๒๗๖.๙๒	
๑.๑๐	ลวดผูกเหล็ก	๖๐.๙๔	กก.	๒๙.๗๒	๑,๘๑๑.๐๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๘๑๑.๐๔	
๑.๑๑	ไม้แบบ (คัด ๘๐%)	๒๐๕.๗๖	ตร.ม.	๕๕๕.๒๐	๑๑๔,๐๓๑.๓๗	๑๓๓.๐๐	๒๗,๓๖๖.๐๘	๑๑๔,๓๙๗.๔๕	
๑.๑๒	ทรายปรับระดับ	๑.๐๓	ตร.ม.	๖๕๐.๐๐	๖๖๗.๓๙	๙๙.๐๐	๑๐๑.๖๕	๗๖๙.๐๔	
๑.๑๓	งานพื้นสำเร็จปรับน้ำหนักจริงไม่น้อยกว่า๓๐๐กก./ตร.ม.	๖	ตร.ม.	๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	
๑.๑๔	เหล็กตะแกรง wire mesh ขนาด ๑๔ มม.๑๐.๒๐*๐.๒๐	๒๐	ตร.ม.	๒๗.๐๐	๕๔๐.๐๐	๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	
๑.๑๕	งานรื้อถอนแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมปลูกต้นไม้	๑๕	ตร.ม.	๑๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	
รวมยอดยกไป								๒๖๗,๔๘๕.๕๓	

๑.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒.(ลงชื่อ).....กรรมการ ๓.(ลงชื่อ).....กรรมการ