

บัญชีปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๒/๔

โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ ( บาท )		ค่าแรงงาน ( บาท )		ค่าวัสดุและแรงงาน ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
					-		รวมยอดยกมา	๖๗,๘๖๕.๐๖	
๑.๗	งานสี								
๑.๗.๑	สีกันสนิมและสีน้ำมัน	๑๑๒.๘๕	ตร.ม.	๕๔.๕๙	๖,๑๖๐	๓๘	๔,๒๘๘	๑๐,๔๔๘.๗๕	ใช้วัสดุรวม
๑.๗.๒	สีพลาสติกภายนอกในส่วนที่เป็นคอนกรีตและประตูทางเข้า	๒๑๖.๒๖	ตร.ม.	๔๖.๐๗	๙,๙๖๓	๓๔	๗,๓๕๓	๑๗,๓๑๖.๙๕	ใช้วัสดุรวม
๒	งานต่อเติมปรับปรุงอาคารเรียนที่ ๓ เป็นห้องโสต								ใช้วัสดุรวม
๒.๑	งานโครงสร้างพื้น-ตกแต่งพื้นกระเบื้อง-ลูกกระเบียง				-		-	-	
๒.๑.๑	งานขุดดินพร้อมถมกลับ	๐.๖๑๔๒๕	ลบ.ม.		-	๑๔๘	๙๑	๙๐.๙๑	
๒.๑.๒	งานคอนกรีตโครงสร้าง	๑.๑๔	ลบ.ม.	๑,๗๖๒.๓๕	๒,๐๑๗	๔๙๘	๕๗๐	๒,๕๘๖.๙๗	ใช้วัสดุรวม
๒.๑.๓	ทรายหยาบคลอกราก-ทรายหยาบพื้น	๑.๖๕	ลบ.ม.	๗๐๐.๐๐	๑,๑๕๘	๙๑	๑๕๐	๑,๓๐๙.๑๒	
๒.๑.๔	เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ มม.	๐.๐๑๕๒	ตัน	๑๘,๕๐๐.๐๐	๒๘๑	๔,๑๐๐	๖๒	๓๔๓.๒๖	
๒.๑.๕	ลวดผูกเหล็ก	๑.๒๕	กก.	๒๘.๐๐	๓๕	-	-	๓๔.๘๙	
๒.๑.๖	งานรื้อถอนพื้นบล็อกคอนกรีต	๖.๗๒	ตร.ม.	-	-	๕๐	๓๓๖	๓๓๖.๐๐	
๒.๑.๗	ก่ออิฐดินเผาเติมผนัง+ฉาบด้าน	๑.๐๕	ตร.ม.	๑,๓๒๐.๘๖	๑,๓๘๗	๒๔๙	๒๖๑	๑,๖๔๘.๓๕	ใช้วัสดุรวม
๒.๑.๘	ราวลูกกรงสแตนเลส	๕.๐๐	เมตร	๒,๔๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐	-	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	
๒.๑.๙	ไม้แบบร้อยตะปู	๒.๘๔	ตร.ม.	๕๕๓.๐๘	๑,๕๗๑	๑๓๓	๓๗๘	๑,๙๔๘.๘๗	
๒.๑.๑๐	สีพลาสติกภายใน	๒๖.๐๐	ตร.ม.	๓๘.๑๐	๙๙๑	๓๐	๗๘๐	๑,๗๗๐.๖๔	
							รวมยอดยกไป	๑๑๗,๖๙๗.๓๗	

๑. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ