

บัญชีปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน										แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๓/๔	
โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง											
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ		
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน				
๒.๒	งานพื้น-ผนัง-ตอกแต่งพื้น-ผนัง							รวมยอดยกมา	๑๑๗,๖๙๗.๓๗		
๒.๒.๑	งานรื้อถอนผนังอิฐดินเผาครึ่งแผ่นฉาบเรียบ๒ด้าน	๔๑.๘๐	ตร.ม.	-	-	๔๐	๑,๖๗๒	๑,๖๗๒.๐๐			
๒.๒.๒	งานก่อผนังอิฐดินเผาครึ่งแผ่นฉาบเรียบ๒ด้าน	๑๑.๖๘	ตร.ม.	๗๖๕.๗๕	๘,๙๔๔	๒๕๓	๒,๙๕๕	๑๑,๘๙๙.๐๕	ใช้วัสดุรวม		
๒.๒.๓	งานรื้อถอน ป๑ ติดตั้ง ป๑	๑.๐๐	ชุด	-	-	๔,๒๐๐	๔,๒๐๐	๔,๒๐๐.๐๐			
๒.๒.๔	งานรื้อถอน ป๒ ติดตั้ง ป๒	๑.๐๐	ชุด	-	-	๒,๒๒๐	๒,๒๒๐	๒,๒๒๐.๐๐			
๒.๒.๕	งานรื้อถอน น๑ ติดตั้ง น๑	๑.๐๐	ชุด	-	-	๔,๒๒๔	๔,๒๒๔	๔,๒๒๔.๐๐			
๒.๒.๖	ติดตั้ง น๒	๑.๐๐	ชุด	๖,๘๒๐.๐๐	๖,๘๒๐	-	-	๖,๘๒๐.๐๐			
๒.๒.๗	ติดตั้ง ป๓	๑.๐๐	ชุด	๑๐,๙๒๐.๐๐	๑๐,๙๒๐	-	-	๑๐,๙๒๐.๐๐			
๒.๒.๘	เอ็น-ทับหลัง ค.ส.ล.	๓๖.๙๑	เมตร	๑๐๗.๖๐	๓,๙๗๑	๔๔	๑,๖๒๔	๕,๕๙๕.๕๔	ใช้วัสดุรวม		
๒.๒.๙	งาน พ๑	๗.๗๗	ตร.ม.	๓๕๒.๕๖	๒,๗๓๙	๑๕๘	๑,๒๒๘	๓,๙๖๗.๐๖	ใช้วัสดุรวม		
๒.๓	งานหลังคากระเบื้อง							-			
๒.๓.๑	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ๑๑/๒" *๓" หนา ๑.๕ มม.	๔๐.๒๐	ก.ก.	๓๐.๒๒	๑,๒๑๕	๑๐	๔๐๒	๑,๖๑๖.๙๘			
๒.๓.๒	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด ๒"x๑๑.๖ มม.	๕๓.๕๙	ก.ก.	๓๐.๒๒	๑,๖๒๐	๑๐	๕๓๖	๒,๑๕๕.๖๘			
๒.๓.๓	งานมุงหลังคาMTจูปสิ+สกรูยึด	๑๒.๙๒	ตร.ม.	๑๒๔.๔๒	๑,๖๐๘	๗๐	๙๐๔	๒,๕๑๑.๙๑			
๒.๓.๔	สีกันสนิมและสีน้ำมันโครงหลังคา	๗.๘๙	ตร.ม.	๕๔.๕๙	๔๓๑	๓๘	๓๐๐	๗๓๐.๗๘			
๒.๓.๕	สีพลาสติกภายในส่วนที่เป็นคอนกรีต	๒๔.๘๙	ตร.ม.	๓๘.๑๐	๙๔๘	๓๔	๘๖๖	๑,๗๙๔.๗๒			
๒.๔	งานไฟฟ้า										
๒.๔.๑	บล็อกลอย+หน้ากาก พลาสติก+สวิทซ์	๑.๐๐	ชุด	๑๒๐.๐๐	๑๒๐	๑๖๐	๑๖๐	๒๘๐.๐๐			
๒.๔.๒	บล็อกลอย+หน้ากาก พลาสติก+สวิทซ์+๒เต้ารับ	๒.๐๐	ชุด	๒๐๐.๐๐	๔๐๐	๑๘๐	๓๖๐	๗๖๐.๐๐			
๒.๔.๓	บล็อกลอย+หน้ากาก พลาสติก+๓เต้ารับ	๒.๐๐	ชุด	๒๐๐.๐๐	๔๐๐	๑๘๐	๓๖๐	๗๖๐.๐๐			
๒.๔.๔	ชุดหลอดนีออนสำเร็จรูป๓๖w	๑.๐๐	ชุด	๓๐๐.๐๐	๓๐๐	๑๑๕	๑๑๕	๔๑๕.๐๐			
๒.๔.๕	สายVAFแบนแกนคู่ขนาด๒*๒.๕+อุปกรณ์ยึดสาย	๖๐.๐๐	ม.	๒๐.๐๐	๑,๒๐๐	๑๔	๘๔๐	๒,๐๔๐.๐๐			
๒.๔.๖	สายVAFแบนแกนคู่ขนาด๒*๑.๕+อุปกรณ์ยึดสาย	๖๐.๐๐	ม.	๒๔.๐๐	๑,๔๔๐	๑๒	๗๒๐	๒,๑๖๐.๐๐			
								รวมยอดยกไป	๑๘๔,๔๔๐.๐๗		
๑. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ											