

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการซ่อมสร้างถนน สายทางบ้านนายมนัส หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 600.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิมและพื้นทางหินคลุก	ตร.ม.	3,000.00	9.00	27,000.00			
2	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-			
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-			
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-			
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-			
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-			
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-			
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	120.00	998.98	119,877.60			
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม	ตร.ม.	2,400.00	394.68	947,232.00			
10	Expansion Joint	ม.	44.00	147.64	6,496.16			
11	Contraction Joint	ม.	192.00	92.42	17,744.64			
12	Longitudinal Joint	ม.	600.00	55.87	33,522.00			
13	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	120.00	656.52	78,782.40			
14	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-			
15	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-			
16	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-			
17	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-			
18	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-			
19	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.20 x 1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-			
20	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.50 x 1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-			
					1,230,654.80			

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 1,230,654.80
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(ว่าที่ ร.ต.ธงชัย ลิ้มไม้ไทย)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวรัตนภรณ์ มล่อ่น)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางเบญจมาศ เพชรแก้ว)