

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๒

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

โครงการ ก่อสร้างฝายคูส่งน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๒ แห่ง หมู่ที่ ๒ บ้านท่าเคย ต.ท่าช้าง อําเภอท่าช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ ๑.งานก่อสร้างฝายประตูน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๒ แห่ง คือ

แห่งที่ ๑ คูบางพุด ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. สูง ๒.๕๐ ม.

แห่งที่ ๒ คูปากบวง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. สูง ๒.๕๐ ม.

๒.งานขุดลอกคูบางพุดและคูปากบวง ขนาดปากคู กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ระยะทางรวม ๑,๐๐๐ เมตร

๓. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านท่าเคย ต.ท่าช้าง อําเภอท่าช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย ว่าที่ ร.ต.ธงชัย ลิ้มไม่ไทย

เมื่อ วันที่ ..๑๖..เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานก่อสร้างฝายประตูน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๒ แห่ง								
๑.๑	งานดินขุด และถมดิน	๑๘๒.๒๕	ลบ.ม.ปกติ	๐.๐๐	-	๙๙	๑๘,๐๔๓	๑๘,๐๔๓.๗๕	
๑.๒	ค่าตัดดิน	๒๒๗.๘๑	ลบ.ม.หลวม		-	๘.๔๗	๑,๙๓๐	๑,๙๓๐.๕๗	
๑.๓	ดินถมบดอัดเครื่องจักรเบา	๑๖๔.๒๕	ลบ.ม.แน่น		-	๔๐	๖,๕๗๐	๖,๕๗๐.๐๐	
๑.๔	เสาเข็มไม้สน ๑๕" ยาว ๔ ม.	๕๖.๐๐	ต้น	๑๕๐.๐๐	๘,๔๐๐	๑๕๐	๘,๔๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	
๑.๕	ทรายหยาบกันหลุม	๓.๗๕	ลบ.ม.	๗๕๐.๐๐	๒,๘๑๓	๙๑	๓๔๑	๓,๑๕๓.๗๕	
๑.๖	งานคอนกรีตโครงสร้าง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๑/๒/๔	๑๗.๒๙	ลบ.ม.	๑๘๑๔.๔๕	๓๑,๓๗๓	๔๙๘	๘,๖๑๑	๓๙,๙๘๓.๖๕	
๑.๗	ไม้แบบ ร้อยละ ๕๐	๒๓๒.๘๕	ลบ.ฟ.	๓๔๕.๗๖๖	๘๐,๕๑๒	๑๓๓	๓๐,๙๖๙	๑๑๑,๔๘๑.๖๒	
๑.๘	ประตูฝายบานไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑"X๘"	๓.๒๘	ลบ.ฟ.	๘๐๐	๒,๖๒๗	๘๐	๒๖๓	๒,๘๘๙.๒๒	
							รวมยอดยกไป	๒๐๐,๘๕๐.๕๖	

๑.ลงชื่อ.....

.....กรรมการ

๒.ลงชื่อ.....

.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....

.....กรรมการ