บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขยายท่อเมนระบบประปาบ้านฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑

รายละเอียดโครงการ ๑.งานขยายท่อเมนประปา(เชื่อมท่อเมนเดิม) PVC.ชั้น ๘.๕.มอก.๑๗-๒๕๓๒ ขนาด Ø ๒ นิ้ว ระยะทาง ๖๘๐ เมตร
พร้อมติดตังประตูน้ำ PVC ขนาด Ø ๒ นิ้ว จำนวน ๓ แห่ง รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.ท่าฉาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรม -

ประมาณการโดย ว่าที่ ร.ต.ธงชัย ลิ่มไม้ไทย เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
๑	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น ๘.๕ Ø ๒"	๖๘๐.๐๐	ม.	๓๗.๕๐	๒๕,๕๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๒๗,๒๐๐.๐๐	๕๒,๗๐๐.๐๐	
๒	ข้อต่ออุปกรณ์ท่อร้อยละ๑๐ของราคาท่อ ค่าแรงร้อยละ๑๐ของค่าวัสดุ				๒,๕๕๐.๐๐		๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	
๓	ประตูน้ำ พีวีซี ขนาด ๒"	๓.๐๐	อัน	๙๕.๐๐	๒๘๕.๐๐	๒๔๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๑,๐๐๕.๐๐	
๔	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น ๘.๕ Ø ๑/๒"	๑๒.๐๐	ม.	๘.๗๕	๑๐๕.๐๐	๓๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๔๖๕.๐๐	
๕	ข้อต่ออุปกรณ์ท่อร้อยละ๕๐ของราคาท่อ ค่าแรงร้อยละ๓๐ของค่าวัสดุ				๕๒.๕๐		๓๑.๕๐	๘๔.๐๐	
๖	ท่อปลอกสวมท่อประปา PVC.จำนวน ๔ จุดๆละ ๖.๐๐ ม.								
	ท่อประปาเหล็กGS ชั้น bs-m Ø ๓" (๔แห่ง)	๒๔.๐๐	ม.	๓๑๖.๗๕	๗,๖๐๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๖๐๒.๐๐	
	รวม							**๖๔,๔๐๖.๐๐**	

๑.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ