

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมสร้างคู่อิวนอนค.ส.ล.เดิมโดยก่อสร้างใหม่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายบ้านนาโหนด(รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ17-003) ม.1 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | | | |
|-----------------------------|--|-------|--------|--------------|-------------------|--|--|--|
| 1 | งานรื้อคู่อิวนอนเดิม | ตร.ม. | 420.00 | 111.93 | 47,010.60 | | | |
| 2 | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง) | ตร.ม. | - | - | - | | | |
| 3 | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก) | ตร.ม. | - | - | - | | | |
| 4 | งานตัดขึ้นรูปคันทาง | ลบ.ม. | - | - | - | | | |
| 5 | งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ | ลบ.ม. | - | - | - | | | |
| 6 | งานรองพื้นทาง(ลูกรัง) | ลบ.ม. | - | - | - | | | |
| 7 | งานพื้นทาง(หินคลุก) | ลบ.ม. | - | - | - | | | |
| 8 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 21.00 | 793.73 | 16,668.33 | | | |
| 9 | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 420.00 | 364.77 | 153,203.40 | | | |
| 10 | Expansion Joint | ม. | 8.00 | 145.28 | 1,162.24 | | | |
| 11 | Contraction Joint | ม. | 32.00 | 90.68 | 2,901.76 | | | |
| 12 | Longitudinal Joint | ม. | 105.00 | 53.15 | 5,580.75 | | | |
| 13 | งานไหล่ทางหินคลุก | ลบ.ม. | 21.00 | 417.46 | 8,766.66 | | | |
| 14 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม. | - | - | - | | | |
| 15 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม. | - | - | - | | | |
| 16 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม. | - | - | - | | | |
| 17 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม. | - | - | - | | | |
| 18 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม. | - | - | - | | | |
| 19 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม. | - | - | - | | | |
| 20 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม. | - | - | - | | | |
| รวมค่าวัสดุและแรงงาน | | | | | 235,293.74 | | | |

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 235,293.74
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

2. ลงชื่อ.....กรรมการฯ

3. ลงชื่อ.....กรรมการฯ