

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าพิกุล ๒ แบบปร.๔ แผ่นที่ ๑/๓

รายละเอียดโครงการ ๑.งานก่อสร้างฐาน ค.ส.ล.และโครงเหล็กรูปพรรณ ขนาดกว้าง ๓.๐๐x๓.๐๐ ม. สูง ๖.๘๐ ม. พร้อมถังน้ำพลาสติก มอก.ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ
 ๒. งานจะบ่อบาดาล ท่อกรุ พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒ ขนาด ศ.ก. ๔ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๗๖ เมตร
 ๓. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด ๑.๕ แรงม้าพร้อมประธานท่อดูด พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาด ๑ ๑/๔ นิ้ว และประธานท่อเมนและท่อส่งน้ำหน้าถัง พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาด ๑ ๒ นิ้ว
 ๔. งานตู้ควบคุมอัตโนมัติ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ประธานเมนสายไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ A
 ๕. งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.ท่าฉาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย : ว่าที่ ร.ต.ธงชัย สิมไม้ไทย เมื่อวันที่๔... เดือน มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานโครงสร้างคอนกรีต								
๑.๑	งานปรับพื้นที่ด้วยดินถมพร้อมงานตีฝั่ง	๑.๐๐	งาน	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		๕,๐๐๐.๐๐	
๑.๓	ทรายหยาบปรับพื้นภายใน	๓.๕๑	ลบ.ม.ทกรม	๘๔๐.๐๐	๒,๙๕๘.๔๐	๙๙.๐๐	๓๔๗.๔๙	๓,๒๙๕.๘๙	
๑.๔	งานขุดดินพร้อมถมกลับ	๑๑.๒๓	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๘.๐๐	๑,๖๖๒.๓๔	๑,๖๖๒.๓๔	
๑.๕	งานคอนกรีตโครงสร้าง	๓.๙๗	ลบ.ม.	๑,๘๑๕.๕๐	๗,๑๙๘.๔๗	๔๙๘.๐๐	๑,๙๗๖.๕๗	๙,๑๗๔.๐๔	
๑.๖	งานคอนกรีตหยาบ	๐.๒๙	ลบ.ม.	๑,๕๙๘.๐๓	๔๖๐.๒๓	๓๙๘.๐๐	๑๑๙.๖๒	๕๗๙.๘๖	
๑.๗	ทรายหยาบกันหลุม	๐.๗๒	ลบ.ม.	๘๔๐.๐๐	๖๐๔.๘๐	๙๑.๐๐	๖๕.๕๒	๖๗๐.๓๒	
๑.๘	เหล็ก DB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ มม.	๐.๒๑	ตัน	๑๘,๔๕๒.๗๐	๓,๘๗๕.๗๐	๓,๓๐๐.๐๐	๖๙๓.๑๑	๔,๕๖๘.๘๑	
๑.๙	เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ มม.	๐.๐๔๖	ตัน	๑๙,๗๕๔.๗๐	๘๙๙.๙๐	๔,๑๐๐.๐๐	๑๘๖.๗๗	๑,๐๘๖.๖๗	
๑.๑๐	ลวดผูกเหล็ก	๗.๖๗	กก.	๒๘.๐๐	๒๑๔.๖๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๔.๖๙	
							รวมยอดยกไป	๒๖,๒๔๖.๖๒	

๑.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒.(ลงชื่อ).....กรรมการ ๓.(ลงชื่อ).....กรรมการ