แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๓/๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
							รวมยอดยกมา	๑๓๑,๓๗๙.๒๘	
๓	งานไฟฟ้าและอุปกรณ์								
๓.๑	งานประสานเมนสายไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๕ A	๑	งาน(เหมา)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
๓.๒	ตู้ควบคุมอัตโนมัติมีหลังคาคลุม พร้อมอุปกรณ์ลูกลอยไฟฟ้า	๑.๐๐	งาน	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	
๓.๓	ถังน้ำพลาสติก มอก. ขนาดความจุน้ำ ๓๐๐๐ ลิตร	๒.๐๐	ถัง	๘,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	
๓.๔	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจม ขนาด ๑.๕ แรง	๑.๐๐	เครื่อง			๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
๔	งานประสานท่อประปาหน้าถัง								
๔.๑	ประสานท่อเมนพีวีซีแข็งท่อประปา ชั้น ๘.๕ ยาว ๔ ม.ศก.๒"	๖๐.๐๐	เมตร	๔๒.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๔,๙๒๐.๐๐	
	(เชื่อมต่อท่อเมนเดิม)								
๔.๒	ข้อต่ออุปกรณร้อยละ ๕๐ ของราคาท่อ ค่าแรงร้อยละ๓๐ของค่าวัสดุ				๑,๒๖๐.๐๐		๗๒๐.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	
๔.๓	ประตูน้ำ พีวีซี ขนาด ๒"	๔.๐๐	ตัว	๙๕.๐๐	๓๘๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๑,๓๔๐.๐๐	
๔.๔	ประสานท่อดูด พีวีซี แข็งท่อประปาชั้น ๘.๕ ขนาด Ø๑ ๑/๔	๕๘	ม.	๒๐.๓๓	๑,๑๗๙.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๗๔๐.๐๐	๒,๙๑๙.๐๐	
๔.๕	ข้อต่ออุปกรณร้อยละ ๕๐ ของราคาท่อ ค่าแรงร้อยละ๓๐ของค่าวัสดุ				๕๘๙.๕๐		๕๒๒.๐๐	๑,๑๑๑.๕๐	
๕	งานเจาะบ่อบาดาล ท่อกรุ พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒	๗๖.๐๐	ม.	๑,๑๑๐.๖๐	๘๔,๔๐๖			๘๔,๔๐๕.๖๔	
	ขนาด ศ.ก. ๔ นิ้ว พร้อมพื้น ค.ส.ล.								
						รวมวัสดุและค่าแรงงาน		๒๗๐,๕๕๕.๔๑	

๑.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ