บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ประเภทงาน โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมถมดินเสริมไหล่ถนนบ้านท่าเคย หมู่ที่ ๒ ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ ๑.งานเสริมท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาดØ ๐.๘๐ ม. จำนวน๒ แถวๆละ ๒๒ ท่อนรวม๔๔ ท่อน พร้อมยาแนว
๒.งานถมหินผุ ขนาด หนา ๑.๘๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.ท่าฉาง กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ...๔.... เดือน...มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
๑	งานเสริมท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก	๔๔.๐๐	ท่อน	๑๑๓๓.๓	๔๙,๘๖๕			๔๙,๘๖๕.๒๐	
	ขนาดØ ๐.๘๐ ม.				-			-	
๒	งานถมหินผุ	๑๒๓.๓๐	ลบ.ม.	๑๖๙.๑๖	๒๐,๘๕๗			๒๐,๘๕๗.๔๓	
						รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		๗๐,๗๒๒.๖๓	

๑.ลงชื่อ.....กรรมมการฯ ๒..ลงชื่อ.....กรรมมการฯ ๓.ลงชื่อ.....กรรมมการฯ