

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน

แบบปร.๔ แผ่นที่ ๑/๒

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมท่อเมน(วางท่อเมนประปาใหม่)ระบบประปาวัตินทราชม

พร้อมก่อสร้างโครงวางถังเก็บน้ำศาลาประชุมชนที่ ๒ บ้านท่าเคย ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ ๑.งานก่อสร้างโครงวางถังเก็บน้ำศาลาประชุมชนที่ ๒ บ้านท่าเคย (รายละเอียดตามแบบแปลน)

๒.งานซ่อมแซมท่อเมน(วางท่อเมนประปาใหม่)ท่อเมน PVC.ชั้น ๘.๕.มอก.๑๗-๒๕๓๒ ขนาด ๑๒ นิ้ว ระยะทาง ๗๓๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ตามแบบแปลนกำหนด

๓.งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ประมาณการโดย : ว่าที่ ร.ต.ธงชัย สิมไม้ไทย

เมื่อวันที่ ...๒๒... เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
๑.	งานก่อสร้างโครงวางถังเก็บน้ำศาลาประชุมชนที่ ๒								
๑.๑	งานทรายหยาบ	๐.๓๙	ลบ.ม.	๘๐๐.๐๐	๓๑๒.๕๐	๙๑.๐๐	๓๕.๕๕	๓๔๘.๐๕	
๑.๒	คอนกรีต ๑/๒/๔	๐.๙๔	ลบ.ม.	๑,๗๙๒.๗๐	๑,๖๘๐.๖๖	๔๓๖.๐๐	๔๐๘.๗๕	๒,๐๘๙.๔๑	
๑.๓	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน ๘๐ %	๐.๖๐	ตร.ม.	๕๓๐.๗๖	๓๑๘.๔๕	๑๓๓.๐๐	๗๙.๘๐	๓๙๘.๒๕	
๑.๔	wire mesh-ขนาด๘ม.ม.@ ๐.๒๐*๐.๒๐ ม.#	๖.๒๕	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๒๑๘.๗๕	๕.๐๐	๓๑.๒๕	๒๕๐.๐๐	
๑.๕	ท่อ GS ชั้น BS-M ขนาด ๑ ๑/๒	๒๕๑.๔๐๒	กก.	๓๗.๖๓	๙,๔๕๙.๔๕	๑๒.๐๐	๓,๐๑๖.๘๓	๑๒,๔๗๖.๒๘	
๑.๖	ท่อ GS ชั้น BS-M ขนาด ๒"	๖๓.๐๓๖	กก.	๓๓.๖๗	๒,๑๒๒.๖๒	๑๒.๐๐	๗๕๖.๔๓	๒,๘๗๙.๐๖	
๑.๗	ท่อ GS ชั้น BS-M ขนาด ๑"	๗๕.๙๓๑	กก.	๓๖.๐๘	๒,๗๓๙.๒๕	๑๒.๐๐	๙๑๑.๑๘	๓,๖๕๐.๔๓	
๑.๘	แผ่นเหล็ก +.น็อตสกรู	๔.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
๑.๙	งานโครงสร้างเหล็กพื้น								
๑.๙.๑	เหล็กสี่เหลี่ยมกลองขนาด ๔ * ๒ หนา ๒.๓ ม.ม.	๑๔๒.๗๕	ก.ก.	๔๘.๓๔	๖,๙๐๐.๐๐	๑๒.๐๐	๑,๗๑๓.๐๐	๘,๖๑๓.๐๐	
๑.๙.๒	เหล็กแบน กว้าง ๒ นิ้ว หนา ๖ ม.ม.	๑๓.๗๐	ก.ก.	๔๔.๐๗	๖๐๓.๗๕	๑๒.๐๐	๑๖๔.๔๐	๗๖๘.๑๕	
							รวมยอดยกไป	๓๒,๔๗๒.๖๓	

๑.(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการฯ

๒.(ลงชื่อ).....

กรรมการฯ

๓.(ลงชื่อ).....

กรรมการฯ