บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑

โครงการขุดลอกบางท่าเคย หมู่ที่ ๒ ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ

๑. สภาพเดิม กว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม.ระยะทาง ๘๐๐ เมตร

๒. ขุดลอกใหม่ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๘๐๐ เมตร

๓.งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ..๑.. แผ่น

เมื่อวันที่ .....เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
๑	งานขุดลอก								
๑.๑	งานถางป่าล้มต้นไม้	๑๒,๐๐๐	ตร.ม.			๒.๕๕	๓๐,๖๐๐	๓๐,๖๐๐.๐๐	
๑.๒	งานขุดลอกด้วยรถขุด	๓,๔๗๔.๐๐	ลบ.ม.ปกติ	-	-	๒๗.๙๒	๙๖,๙๙๔	๙๖,๙๙๔.๐๘	
								-	
สรุป				รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)				๑๒๗,๕๙๔.๐๘	

๑. ลงชื่อ .....ประธานกรรมการฯ ๒. ลงชื่อ .....กรรมการฯ ๓. ลงชื่อ .....กรรมการฯ