บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

โครงการขุดลอกคูคลองเพื่อการระบายน้ำบ้านคชาธาร หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทางรวม ๒,๖๒๐ เมตร

รายละอียดงาน ๑) งานขุดลอกช่วงที่ ๑ คลองเดย ปากคลอง กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๕ เมตร

๒) งานขุดลอกช่วงที่ ๒ ริมถนนนาปรือ ปากคู กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๖๐ เมตร

๓) งานขุดลอกช่วงที่ ๓ ปากคู กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๙๘๕ เมตร

๔) งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ .....๗.....เดือน กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
๑	งานถางป่าและล้มต้นไม้	๑๐,๔๘๐.๐๐	ลบ.ม.ปกติ	-	-	๒.๕๗	๒๖,๙๓๔	๒๖,๙๓๓.๖๐	
๒	งานขุดลอกด้วยรถขุด	๕,๖๐๒.๒๘	ลบ.ม.ปกติ	-	-	๒๘.๓๐	๑๕๘,๕๔๔	๑๕๘,๕๔๔.๓๘	
			รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)					๑๘๕,๔๗๗.๙๘	

๑. ลงชื่อ .....ประธานกรรมการฯ ๒. ลงชื่อ .....กรรมการฯ ๓. ลงชื่อ .....กรรมการฯ