

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๔/๖

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
(แผ่นที่ ๓) รวมยอดยกมา (บาท)								๒๓๘,๘๑๓.๘๙	
๗	งานหลังคา								
๗.๑	C ๑๕๐X๕๐X๒๐X๓.๒ มม (๓๖.๙๓ก.ก./ส)	๑๑๔.๑๑	ก.ก.	๔๔.๑๔	๕,๐๓๗	๑๐	๑,๑๔๑	๖,๑๗๘.๘๔	
๗.๒	C ๑๐๐X๕๐X๒๐X๓.๒ มม (น.น. ๒๙.๒๐ ก.ก./ส)	๑,๖๑๒.๐๗	ก.ก.	๔๕.๒๑	๗๒,๘๗๕	๑๐	๑๖,๑๒๑	๘๘,๙๙๕.๓๐	ใช้วัสดุรวม
๗.๓	กระเบื้องลอนคู่สีแดงหนา ๕ ม.ม.	๑๒๑.๑๓	ตร.ม.	๑๔๗.๔๐	๑๗,๘๕๔	๔๕	๕,๔๕๑	๒๓,๓๐๕.๐๓	ใช้วัสดุรวม
๗.๔	ครอบบัว	๑๒.๐๐	เมตร	๗๔.๗๖	๘๙๗	๗๔	๘๘๘	๑,๗๘๕.๑๒	
๗.๕	ครอบสัน	๒.๐๐	เมตร	๗๔.๗๖	๑๕๐	๗๔	๑๔๘	๒๙๗.๕๒	
	ครอบข้าง	๑๘.๐๐	เมตร	๗๔.๗๖	๑,๓๔๖	๗๕	๑,๓๕๐	๒,๖๙๕.๖๘	
	แผ่นปิดรอยต่อครอบ ขนาดกว้าง๐.๓๐เมตร	๑๒.๐๐	เมตร	๑๙๐.๐๐	๒,๒๘๐	๐	-	๒,๒๘๐.๐๐	
๗.๖	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่	๘.๐๐	กิโลกรัม	๒๕๐.๐๐	๒,๐๐๐	๐	-	๒,๐๐๐.๐๐	
๗.๗	เชิงชายเป็นไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x8"	๓๕.๐๐	เมตร	๑๖๔.๑๖	๕,๗๔๖	๙๔	๓,๒๙๐	๙,๐๓๕.๖๐	
๗.๘	ปิดเชิงชายเป็นไม้เนื้อแข็ง 1"x6"	๓๕.๐๐	เมตร	๘๒.๐๘	๒,๘๗๓	-	-	๒,๘๗๒.๘๐	
๗.๙	ปิดร่องนทลาลดติก	๓๕.๐๐	เมตร	๑๐๐.๐๐	๓,๕๐๐	๑๐	๓๕๐	๓,๘๕๐.๐๐	
๗.๑๐	รางน้ำตะเข้	๙	เมตร	๖๕๐.๐๐	๕,๘๕๐	๒๕	๒๒๕	๖,๐๗๕.๐๐	
๗.๑๑	สีกันสนิม	๒๐๗.๓๖	ตร.ม.	๕๔.๕๙	๑๑,๓๑๙	๓๐	๖,๒๒๑	๑๗,๕๔๐.๑๙	
๗.๑๒	สีน้ำมัน	๑๗.๖๘	ตร.ม.	๓๔.๖๒	๖๑๒	๓๘	๖๗๒	๑,๒๘๓.๗๓	
	งานรงน้ำสำเร็จรูป พีวีซี	๒๔.๐๐	เมตร	๑๙๐.๐๐	๔,๕๖๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๙,๓๖๐.๐๐	
๗.๑๓	ท่อ พีวี ซี ชั้น๘.๕ ขนาด ๓ นิ้ว	๕๖.๐๐	เมตร	๘๐.๐๐	๔,๔๘๐.๐๐	๗๕.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๘,๖๘๐.๐๐	
๗.๑๔	ข้อต่อและอุปกรณ์ค่าวัสดุร้อยละ๔๐ของค่าวัสดุและค่าแรงร้อยละ๓๐ของค่าวัสดุ				๑,๗๙๒.๐๐		๑,๓๔๔.๐๐	๓,๑๓๖.๐๐	
				รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)				๑๘๗,๓๖๙.๘๐	
๘.๔				(แผ่นที่ ๔) รวมยอดยกไป (บาท)				๔๒๘,๑๘๓.๖๙	
๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ๒.ลงชื่อ.....กรรมการ ๓.ลงชื่อ.....กรรมการ									