ประมาณราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ประเภทงาน ก่อสร้างลานกิจกรรมและทางเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง

รายละเอียดงาน ๑.ปรับปรุงลานหน้าเสาธงชาติ

๒.ปรับปรุงลานทางเชื่อมอาคารที่ ๑และอาคารเรียนที่ ๒

๓.ปรับรุงลานทางเชื่อมอาคารที่ ๒ และอาคารเรียนที่ ๓

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง หมู่ที่ ๔ ต.ท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามแบบเลขที่ ...../๒๕๕๙

เมื่อ วันที่ ๒๓.....เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเห
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
๑	**ปรับปรุงลานหน้าเสาธงชาติ**								
๑.๑.๑	งานโครงสร้าง				-		-	-	
	งานดินขุด และถมคืน	๘.๑๙	ลบ.ม.	๐.๐๐	-	๑๒๕	๑,๐๒๔	๑,๐๒๓.๗๕	
	ทรายหยาบก้นหลุม	๐.๕๓	ลบ.ม.	๕๕๐.๐๐	๒๘๙	๙๑	๔๘	๓๓๖.๕๓	
	คอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๑/๒/๔	๓.๐๒	ลบ.ม.	๑๗๐๑.๕๗	๕,๑๔๓	๔๙๘	๑,๕๐๕	๖,๖๔๗.๘๘	
	ไม้แบบ ร้อยละ ๘๐	๓๗.๑๒	ลบ.ฟ..	๓๗๑	๑๓,๗๗๓	๑๓๓	๔,๙๓๗	๑๘,๗๑๐.๑๓	
	เหล็กเสริม				-		-	-	
	เหล็กแกน SD๓๐ ขนาด ศ.ก.๑๒ ม.ม.	๒๒๖.๓๑	ก.ก.	๑๗	๓,๘๔๗	๓.๓๐	๗๔๗	๔,๕๙๔.๐๙	
	เหล็กแกน SR๒๔ ขนาด ศ.ก.๖ ม.ม.	๑๙.๔๑	ก.ก.	๑๗	๓๓๐	๔.๑๐	๘๐	๔๐๙.๖๓	
	ลวด	๗.๓๗	ก.ก.	๒๕	๑๘๔	๐	-	๑๘๔.๒๙	
					-		-	-	
						แผ่นที่ ๑ รวมยอดยกไป		**๓๑,๙๐๖.๓๐**	

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ