

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ ( บาท )		ค่าแรงงาน ( บาท )		ค่าวัสดุและแรงงาน ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑.๑.๒	งานหลังคา					แผ่นที่ ๑ รวมยอดยกมา		๓๑,๙๐๖.๓๐	
	เหล็กGSชั้น Bs-M ขนาด ศ.ก.๑ "	๖๖๑.๒๙	ก.ก.	๒๕.๖๘	๑๖,๙๘๕	๑๒.๐๐	๗,๙๓๕	๒๔,๙๒๐.๖๕	
	เหล็กGSชั้น Bs-M ขนาด ศ.ก. ๑ ๑/๒ "	๑,๑๙๓.๕๖	ก.ก.	๒๓.๗๓	๒๘,๓๒๔	๑๒.๐๐	๑๔,๓๒๒	๔๒,๖๔๕.๖๐	
	เหล็กGSชั้น Bs-M ขนาด ศ.ก.๔ "	๙๗๒.๐๐	ก.ก.	๒๑.๙๔	๒๑,๓๓๐	๑๒.๐๐	๑๑,๖๖๔	๓๒,๙๙๔.๐๐	
	เหล็กCขนาด๒๐X๕๐X๑๐๐ม.ม.หนา ๒.๓ม.ม.(แป)	๑,๘๘๙.๘๑	ก.ก.	๒๖.๕๐	๕๐,๐๘๕	๑๒.๐๐	๒๒,๖๗๘	๗๒,๗๖๒.๗๓	
	ยึดแปเหล็ก SD ๓๐ ขนาด ศ.ก.๑๒ ม.ม.	๗๕.๕๗	ก.ก.	๑๘.๕๐	๑,๓๙๘	๑๒.๐๐	๙๐๗	๒,๓๐๕.๗๖	
	งานรายน้ำหลังคาMT(อาคารใหม่และอาคารเดิม )	๖๓.๐๐	ม.	๑๙๕.๐๐	๑๒,๒๘๕	๒๕.๐๐	๑,๕๗๕	๑๓,๘๖๐.๐๐	
	งานท่อPVC.ขนาดØ ๒" รับรายน้ำหลังคาMT	๑๐๘.๐๐	ม.	๓๖.๕๐	๓,๙๔๒	๔๐.๐๐	๔,๓๒๐	๘,๒๖๒.๐๐	ท่อ ๑๔ จ
	ชุดแผ่นเหล็กรองเสาหนา ๖ม.ม.พร้อมเหล็กตีขึ้นข้าง	๑๔.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๓,๕๐๐	-	-	๓,๕๐๐.๐๐	
	หลังคา MT หนา๐.๓๕ ม.ม.ซุบสี(ตัดโค้ง)เคลือบกันความร้อน	๓๙๙.๒๐	ตร.ม.	๒๘๔.๐๐	๑๑๓,๓๗๓	๘๐.๐๐	๓๑,๙๓๖	๑๔๕,๓๐๘.๘๐	
	หลังคา MT หนา๐.๓๕ ม.ม. ซุบสี(จั่ว)เคลือบกันความร้อน	๕๔.๐๐	ตร.ม.	๒๖๖.๐๐	๑๔,๓๖๔	๗๐.๐๐	๓,๗๘๐	๑๘,๑๔๔.๐๐	
	สลิงรัดหัวเสา	๑๓๐.๐๐	ม.	๔๐.๐๐	๕,๒๐๐	๑๐.๐๐	๑,๓๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	
	ค่าแรงตัดท่อโค้ง	๑๗๖.๐๐	ม.			๓๓.๓๓	๕,๘๖๗	๕,๘๖๖.๖๗	
๑.๑.๓	งานผนัง พื้นและรายน้ำดิน								
	งานปรับปรุงบล็อกโศกทาและรายน้ำเดิม	๒๗๘.๔๒	ตร.ม.	๓๓.๒๕๐	๙,๒๕๗	๑๐๐	๒๗,๘๔๒	๓๗,๐๙๙.๔๗	
	งานปิดฝาเหล็กฉากพร้อมงานสีน้ำมัน	๓๙.๐๐	ม.	๑๗๐.๕๖	๖,๖๕๒	๙๗	๓,๗๖๕	๑๐,๔๑๖.๙๐	
	งานผิวทรายล้าง	๘๗.๙๒	ตร.ม.	๒๔๐.๘๕	๒๑,๑๗๕	๙๙	๘,๗๐๔	๒๙,๘๗๙.๑๗	
๑.๑.๔	งานสี								
	สีพลาสติกภายนอก	๘๗.๙๒	ตร.ม.	๓๒.๐๑	๒,๘๑๕	๓๐	๒,๖๓๘	๕,๔๕๓.๓๑	
	สีกันสนิมและสีน้ำมัน(แป)	๒๒๖.๘๐	ตร.ม.	๓๓.๐๐	๗,๔๘๔	๓๕	๗,๙๓๘	๑๕,๔๒๒.๔๐	
	สีน้ำมัน	๑๖๒.๕๖	ตร.ม.	๓๓.๐๐	๕,๓๖๔	๓๕	๕,๖๘๙	๑๑,๐๕๓.๘๑	
						แผ่นที่ ๒ รวมยอดยกไป		๕๑๘,๒๙๙.๕๕	