แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๒

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ+ค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ประเภทงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำและซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายบ้านท่าเคย หมู่ที่ ๒ บ้านท่าเคย ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดงาน ๑.งานก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.พร้อมฝา ค.ส.ล.ยาวรวม ๙๔ เมตร

*๒.งานฝังท่อระบายน้ำกลมขนาด ø ๐.๓๐ ม.*๑.๐๐ (ไม่เสริมเหล็ก) จำนวน ๒ แถวๆละ ๑๒ ท่อนรวม ๒๔ ท่อน*

๓.งานซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล.โดยการรื้อผิว ค.ส.ล.เดิมพร้อมก่อสร้างใหม่ จำนวน ๒ แห่ง

แห่งที่ ๑ ขนาด กว้าง ๑.๐๐เมตร ยาว ๒.๐๐เมตร แห่งที่ ๒ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๘๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๕.๒๐ ตร.ม.

๔.งานป้ายโครงการตามแบบ อบต.ท่าฉาง จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านท่าเคย ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุร่าษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ .๑๔.. เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ตามแบบแปลนเลขที่.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
๑	*งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.ยาวรวม ๙๔ เมตร*								
๑.๑	งานโครงสร้าง								
๑.๑.๑	งานดินขุด และถมคืน	๔๕.๘๓	ลบ.ม.	๐.๐๐	-	๑๔๘	๖,๗๘๒	๖,๗๘๒.๑๐	
๑.๑.๒	ทรายหยาบก้นหลุม	๕.๘๘	ลบ.ม.	๘๐๐.๐๐	๔,๗๐๐	๙๙	๕๘๒	๕,๒๘๑.๖๓	
๑.๑.๓	คอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๑/๒/๔	๑๘.๔๖	ลบ.ม.	๑๙๒๘.๖๐	๓๕,๕๙๒	๔๓๖	๘,๐๔๖	๔๓,๖๓๘.๖๒	
๑.๑.๔	ไม้แบบ ร้อยละ ๒๕	๕๘๖.๕๐	ลบ.ฟ.	๑๕๐.๗๐	๘๘,๓๘๖	๑๓๓	๗๘,๐๐๕	๑๖๖,๓๙๐.๔๙	
๑.๑.๕	เหล็กเสริม				-		-	-	
	เหล็กแกน SR๒๔ ขนาด ศ.ก.๙ ม.ม.	๐.๗๐๗๑	ตัน	๒๘,๓๒๐.๖๐	๒๐,๐๒๖	๔๑๐๐.๐๐	๒,๘๙๙	๒๒,๙๒๕.๕๓	
	เหล็กแกน SR๒๔ ขนาด ศ.ก.๖ ม.ม.	๐.๔๗๓๙	ตัน	๒๙,๗๕๗.๐๐	๑๔,๑๐๐	๔๑๐๐.๐๐	๑,๙๔๓	๑๖,๐๔๓.๒๓	
	ลวด	๓๕.๔๓	ก.ก.	๔๗	๑,๖๖๕	๐	-	๑,๖๖๕.๑๘	
๑.๑๖	เหล็กฉากขนาด๒นิ้วหนา ๔ ม.ม.	๕๕๔.๔๘	ก.ก.	๓๓.๓๕	๑๘,๔๙๔	๑๒	๖,๖๕๔	๒๕,๑๔๗.๔๕	
						แผ่นที่ ๑ รวมยอดยกไป		**๒๘๗,๘๗๔.๒๓**	

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ๒.ลงชื่อ.....กรรมการ ๓. ลงชื่อ.....กรรมการ