

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านดอนโคก หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบปร.๔ แผ่นที่ ๑/๓

- รายละเอียดโครงการ ๑. งานถมดินและก่อสร้างฐาน ค.ส.ล. และโครงเหล็กรูปพรรณ ขนาดกว้าง ๓.๐๐X๓.๐๐ ม. สูง ๖.๘๐ ม. พร้อมตั้งน้ำพลาสติก มอก. ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ
๒. งานเจาะบ่อบาดาล ท่อกรุ พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗-๒๕๓๒ ขนาด ศ.ก. ๔ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๗๒ เมตร
๓. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด ๑.๕ แรงม้าพร้อมประสานท่อดูด พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาด ๑ ๑/๔ นิ้ว (นำบ่อบาดาลเข้าถังสูง)
๔. งานตู้ควบคุมอัตโนมัติ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ประสานเมนสายไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ A
๕. งานท่อเมนประปา พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า 550 เมตร พร้อมประสานท่อหน้าถังสูง
๖. งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบ อนุมัติทำฉาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย : ว่าที่ ร.ต. ธงชัย ลิ้มไม้ไทย

เมื่อวันที่ ...๑๘. เดือน มีนาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานโครงสร้างคอนกรีต								
๑.๑	งานปรับพื้นที่พร้อมถมดินถม	๑๖.๔๐	ลบ.ม.	๑๘๐.๗๘	๒,๙๖๔.๘๖	๐.๐๐		๒,๙๖๔.๘๖	
๑.๓	ทรายหยาบปรับพื้นที่ภายใน	๓.๕๑	ลบ.ม. หลวม	๕๖๐.๐๐	๑,๙๖๕.๖๐	๙๙.๐๐	๓๔๗.๔๙	๒,๓๑๓.๐๙	
๑.๔	งานขุดดินพร้อมถมกลับ	๑๑.๒๓	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๘.๐๐	๑,๖๖๒.๓๔	๑,๖๖๒.๓๔	
๑.๕	งานคอนกรีตโครงสร้าง	๓.๙๗	ลบ.ม.	๑,๘๒๒.๘๓	๗,๒๒๗.๕๔	๔๙๘.๐๐	๑,๙๗๔.๕๗	๙,๒๐๒.๑๑	
๑.๖	งานคอนกรีตหยาบ	๐.๒๙	ลบ.ม.	๑,๕๕๕.๓๗	๔๔๗.๙๕	๓๙๘.๐๐	๑๑๔.๖๒	๕๖๒.๕๗	
๑.๗	ทรายหยาบกันหลุม	๐.๗๒	ลบ.ม.	๕๖๐.๐๐	๔๐๓.๒๐	๙๑.๐๐	๖๕.๕๒	๔๖๘.๗๒	
๑.๘	เหล็ก DB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ มม.	๐.๒๑	ตัน	๓๑,๘๘๖.๒๒	๖,๖๙๗.๑๙	๓,๓๐๐.๐๐	๖๙๓.๑๑	๗,๓๙๐.๓๑	
๑.๙	เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ มม.	๐.๐๔๖	ตัน	๒๘,๙๐๖.๘๐	๑,๓๑๖.๘๑	๔,๑๐๐.๐๐	๑๘๖.๗๗	๑,๕๐๓.๕๘	
๑.๑๐	สวดผูกเหล็ก	๗.๖๗	กก.	๓๒.๐๐	๒๔๕.๓๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔๕.๓๖	
							รวมยอดยกไป	๒๖,๓๑๒.๙๔	

๑. (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ)  กรรมการ ๓. (ลงชื่อ)  กรรมการ