

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
							รวมยอดยกมา	๒๖,๓๑๒.๙๔	
๒	งานโครงสร้างเหล็กโครงถัก								
๑.๑๑	ท่อ GS ชั้น BS-M ขนาด ๓	๒๓๔	กก.	๔๙.๑๐	๑๑,๔๘๗.๔๘	๑๒.๐๐	๒,๘๐๗.๒๘	๑๔,๒๙๔.๗๖	
๑.๑๓	ท่อ GS ชั้น BS-M ขนาด ๒"	๖๑๙	กก.	๕๙.๑๘	๓๖,๖๓๔.๓๑	๑๒.๐๐	๗,๔๒๘.๐๐	๔๔,๐๖๒.๓๑	
๑.๑๔	ท่อ GS ชั้น BS-M ขนาด ๑"	๑๐๐.๑๖	กก.	๕๑.๖๔	๕,๑๗๑.๘๐	๑๒.๐๐	๑,๒๐๑.๙๒	๖,๓๗๓.๗๒	
๑.๑๕	แผ่นเหล็ก ๙ มม.+ นี้อตขนาด ๔ ฟุต+แผ่นเหล็กยึดดิน	๔.๐๐	ชุด	๗๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	
๓	งานโครงสร้างเหล็กพื้น								
๑	เหล็กสี่เหลี่ยมกลวงขนาด ๔ * ๒ หน้า ๒.๓ ม.ม.	๒๗๘.๑๐	ก.ก.	๔๕.๖๖	๑๒,๖๙๙.๐๐	๑๒.๐๐	๓,๓๓๗.๒๐	๑๖,๐๓๖.๒๐	
๒	เหล็กแบน กว้าง ๒ นิ้ว หน้า ๖ ม.ม.	๑๓.๗๐	ก.ก.	๓๙.๘๓	๕๔๕.๗๐	๑๒.๐๐	๑๖๔.๔๐	๗๑๐.๑๐	
๑.๑๖	ไม้แบบ (คัด ๘๐%)	๒๑.๖๔	ตร.ม.	๔๘๑.๘๘	๑๐,๔๒๗.๘๐	๑๓๓.๐๐	๒,๘๗๘.๑๒	๑๓,๓๐๕.๙๒	
๑.๑๗	งานฉาบโครงสร้าง	๘.๐๐	ตร.ม.	๙๑.๔๘	๗๓๑.๘๔	๑๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑,๕๓๑.๘๔	
๒	งานหลังคา				๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
๒.๑	เหล็กกล่องกั้ววโนซ์-ซุบซิงค์ ๓"x๓"x ๑.๘ ม.ม.	๘๒.๐๘	ก.ก.	๕๕.๓๒	๓,๗๒๐.๐๕	๑๒.๐๐	๙๘๘.๙๖	๔,๗๐๕.๐๑	
๒.๒	เหล็กตัวซีกั้ววโนซ์-ซุบซิงค์ ขนาด ๓"x๑ ๑/๒"x๒.๐ม.ม.	๑๗๐.๙๔	ก.ก.	๔๒.๑๒	๗,๑๙๙.๓๓	๑๒.๐๐	๒,๐๕๑.๒๘	๙,๒๕๐.๖๑	
๒.๓	หลังคา MT เคลือบอลูซิงค์ ๐.๓ ม.ม.	๒๕.๐๐	ตร.ม.	๑๓๔.๒๑	๓,๓๕๕.๒๖	๗๐.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	๕,๑๐๕.๒๖	
๒.๔	ครอบजू MT เคลือบอลูซิงค์ ๐.๓ ม.ม.ยาว๓.๑๐	๒.๐๐	แผ่น	๑๖๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๑๖๕.๐๐	๓๓๐.๐๐	๖๕๐.๐๐	
๒.๕	ยึดแปเหล็ก SR ๒๔ ขนาด ศ.ก.๑๒ ม.ม.	๘.๘๘	ก.ก.	๑๘.๔๐	๑๖๓.๓๙	๑๒.๐๐	๑๐๖.๕๖	๒๖๙.๙๕	
๒.๖	อุปกรณ์ยึดแผ่นMT	๔.๐๐	ถุง	๒๔๐.๐๐	๙๖๐.๐๐			๙๖๐.๐๐	
							รวมยอดยกไป	๑๔๖,๓๖๘.๖๐	

๑. (ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

๒. (ลงชื่อ).....

กรรมการ

๓. (ลงชื่อ).....

กรรมการ