

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
							รวมยอดยกมา	๑๔๖,๓๖๘.๖๐	
<b>๓</b>	<b>งานไฟฟ้าและอุปกรณ์</b>								
๓.๑	งานประสานเมนสายไฟฟ้าและติดตั้งมีเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๕ A	๑	งาน(เหมา)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๓.๒	ตู้ควบคุมอัตโนมัติหลังคาคลุม พร้อมอุปกรณ์ลูกลอยไฟฟ้า	๑.๐๐	งาน	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	
๓.๓	ถังน้ำพลาสติก มอก. ขนาดความจุน้ำ ๓๐๐๐ ลิตร	๒.๐๐	ถัง	๓,๘๐๐.๐๐	๑๕,๖๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๘,๖๐๐.๐๐	
๓.๔	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจม ขนาด ๑.๕ แรง	๑.๐๐	เครื่อง			๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
<b>๔</b>	<b>งานท่อเมนประปาและประปาหน้าถึง</b>								
๔.๑	ท่อประปา พีวีซีแข็ง ท่อประปา ชั้น ๘.๕ ยาว ๔ ม.ศก.๒"	๕๕๐.๐๐	เมตร	๕๐.๒๔	๒๗,๖๒๙.๒๕	๔๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๔๙,๖๒๙.๒๕	
๔.๒	ข้อต่ออุปกรณ์ร้อยละ ๕๐ ของราคาท่อ ค่าแรงร้อยละ๓๐ของค่าวัสดุ				๑๓,๘๑๔.๖๓		๖,๖๐๐.๐๐	๒๐,๔๑๔.๖๓	
๔.๓	ประตุน้ำ พีวีซี ขนาด ๒"	๘.๐๐	ตัว	๙๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๒,๖๔๐.๐๐	
๔.๔	ท่อปลอกประปา GS ชั้น bs-s ขนาด ๓ นิ้ว(คาดเหลือง)	๗.๐๐	เส้น	๑,๒๓๙.๓๐	๘,๖๗๕.๑๐	๑๒๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๙,๕๕๔.๑๐	
๔.๖	ประตุน้ำ พีวีซี ขนาด ๓/๔"	๑๐.๐๐	ตัว	๒๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	
๔.๗	ท่อประปา พีวีซีแข็ง ท่อประปา ชั้น ๘.๕ ยาว ๔ ม.ศก. ๓/๔"	๒๐.๐๐	เมตร	๑๕.๐๕	๓๐๐.๙๐	๔๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๙๐	
๔.๘	ข้อต่ออุปกรณ์ร้อยละ ๕๐ ของราคาท่อ ค่าแรงร้อยละ๓๐ของค่าวัสดุ				๑๕๐.๔๕		๒๔๐.๐๐	๓๙๐.๔๕	
๔.๙	ประสานท่อชุด พีวีซี แข็งท่อประปาชั้น ๘.๕ ขนาด ๑๑ ๑/๔"	๔๐	ม.	๒๔.๙๙	๙๙๙.๖๐	๓๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๒,๑๙๙.๖๐	
๔.๑๐	ข้อต่ออุปกรณ์ร้อยละ ๕๐ ของราคาท่อ ค่าแรงร้อยละ๓๐ของค่าวัสดุ				๔๙๙.๘๐		๓๖๐.๐๐	๘๕๙.๘๐	
<b>๕</b>	<b>งานเจาะบ่อน้ำบาดาล ท่อกรู พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒</b>	๗๒.๐๐	ม.	๑,๒๐๘.๙๕	๘๗,๐๔๔			๘๗,๐๔๔.๑๒	
	<b>ขนาด ศ.ก. ๔ นิ้ว พร้อมพื้น ค.ส.ล.</b>								
							<b>รวมวัสดุและค่าแรงงาน</b>	<b>๓๕๗,๙๖๒.๔๔</b>	
	๑.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ		๒.(ลงชื่อ).....กรรมการ		๓.(ลงชื่อ).....กรรมการ				