

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกคูระบายน้ำ บ้านคชาธาร หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอกคูระบายน้ำ

ช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๙๘๕ เมตร

คูเดิม ปากคูกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ท้องคูกว้างเฉลี่ย ๐.๕๘ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร

ขุดลอกคูใหม่ ปากคูกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ท้องคูกว้างเฉลี่ย ๑.๖๙ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร

ช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร

คูเดิม ปากคูกว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ท้องคูกว้างเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร

ขุดลอกคูใหม่ ปากคูกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ท้องคูกว้างเฉลี่ย ๐.๒๘ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร

ช่วงที่ ๓ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร

คูเดิม ปากคูกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ท้องคูกว้างเฉลี่ย ๐.๕๘ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร

ขุดลอกคูใหม่ ปากคูกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ท้องคูกว้างเฉลี่ย ๑.๖๙ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร

ช่วงที่ ๔ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร

คูเดิม ปากคูกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ท้องคูกว้างเฉลี่ย ๐.๕๘ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร

ขุดลอกคูใหม่ ปากคูกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ท้องคูกว้างเฉลี่ย ๑.๖๙ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร

ช่วงที่ ๕ ระยะทาง ๓๕๐ เมตร

คูเดิม ปากคูกว้างเฉลี่ย ๑.๗๐ เมตร ท้องคูกว้างเฉลี่ย ๐.๗๘ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร

ขุดลอกคูใหม่ ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ท้องคูกว้างเฉลี่ย ๐.๖๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ป.ร. ๔

๕.๒ ป.ร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑. ว่าที่ ร.ต. ธงชัย ลิ้มไม้ไทย ๒. นายธรรมกร ข้าแก้ว ๓. นางสาวสุพิศ

(ลงชื่อ)..... นวช.การเงินและบัญชี รก.เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวอรอมา อวงชนะ)

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางกาญจนา เนตรพุกณะ)

(ลงชื่อ).....

(นายวิฑูรย์ ชาติตะ)

(ลงชื่อ).....

(นายสุโข แก้วบัว)