

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาปรือ ขอย ๑

ปร.๔ แผ่นที่ ๑

- รายละเอียดโครงการ ๑. งานถมดินถมพร้อมก่อสร้างฐาน ค.ส.ล.พร้อมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ขนาดกว้าง ๓.๐x๓.๐๐ ม. สูง ๗ ม. พร้อมถังนำพลาสติก มอก.ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ
๒. งานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลความลึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ม. ท่อกรุพีวีซีชั้นนอก ๑๗x๒๕๓๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว พร้อมขานค.ส.ล.ขนาด ๐.๐๗ม. X ๑.๐๐ X ๑.๐๐ ม.
๓. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ๑.๕ แรงม้า พร้อมท่อดูด พีวีซี ขนาด Ø ๑๑/๔ นิ้ว ยาว ๔๐ เมตร พร้อมตู้ควบคุมอัตโนมัติ
๔. งานเดินท่อเมนประปา พีวีซี ขนาด Ø ๒ นิ้ว ยาวรวม ๒๗๐ เมตร พร้อมประตุน้ำ ขนาดพีวีซี ขนาด ๒" จำนวน ๔ ตัว
๕. งานไฟฟ้าภายนอก รวมถึงติดตั้งมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า ๑๕ A
๖. งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบ อนุมัติทำาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ากลาง อำเภอท่ากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย : ว่าที่ ร.ต.ธงชัย ลิ้มไม่ไทย

เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานโครงสร้าง								
๑.๑	งานปรับบริเวณ ขุดตอโค่นต้นไม้ล้มไม้	๒.๐๐	ตัน	๘๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	
๑.๒	งานดินถมขนาด ๕.๐๐ ม.* ๕.๐๐ ม สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ ม.	๗๔.๓๙	ลบ.ม. ทลวม	๑๕๕.๖๒	๑๑,๕๗๖.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๕๗๖.๖๗	
๑.๓	ทรายถมพื้น	๓.๕๑	ลบ.ม. ทลวม	๖๐๐.๐๐	๒,๑๐๖.๐๐	๙๙.๐๐	๓๕๗.๔๙	๒,๕๕๓.๔๙	
๑.๔	งานขุดดินพร้อมถมกลับ	๘.๙๙	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๘.๐๐	๑,๓๒๙.๘๗	๑,๓๒๙.๘๗	
๑.๕	งานคอนกรีตโครงสร้าง	๓.๒๐	ลบ.ม.	๑,๘๐๙.๕๖	๕,๗๘๖.๐๘	๔๙๘.๐๐	๑,๕๙๒.๓๖	๗,๓๗๘.๔๔	
๑.๖	งานคอนกรีตหยาบ	๐.๒๙	ลบ.ม.	๑,๕๗๖.๐๓	๔๕๓.๙๐	๓๙๘.๐๐	๑๑๔.๖๒	๕๖๘.๕๒	
๑.๗	ทรายหยาบกันหลุม	๐.๗๒	ลบ.ม.	๖๕๐.๐๐	๔๖๘.๐๐	๙๑.๐๐	๖๕.๕๒	๕๓๓.๕๒	
๑.๘	เหล็ก DB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ มม.	๐.๑๙	ตัน	๑๘,๖๐๐.๐๐	๓,๕๖๐.๖๖	๓,๓๐๐.๐๐	๖๓๑.๗๓	๔,๑๙๒.๓๙	
๑.๙	เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ มม.	๐.๐๕๖	ตัน	๒๐,๕๐๐.๐๐	๙๓๓.๘๕	๔,๑๐๐.๐๐	๑๘๖.๗๗	๑,๑๒๐.๖๒	
๑.๑๐	ลวดผูกเหล็ก	๗.๑๑	กก.	๒๕.๐๐	๑๗๗.๗๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๗.๗๕	
๑.๑๑	ท่อ GS ชั้น BS-M ขนาด ๓"	๒๕.๕	กก.	๒๔.๙๗	๖,๓๖๘.๐๕	๑๒.๐๐	๓,๐๖๐.๐๐	๙,๔๒๘.๐๕	
๑.๑๒	ท่อ GS ชั้น BS-M ขนาด ๒"	๔๒๘.๔	กก.	๒๗.๔๐	๑๑,๗๓๖.๒๐	๑๒.๐๐	๕,๑๔๐.๘๐	๑๖,๘๗๗.๐๐	
๑.๑๓	ท่อ GS ชั้น BS-M ขนาด ๑ ๑/๒"	๓๔๗.๑๓	กก.	๒๖.๙๕	๙,๓๕๔.๗๕	๑๒.๐๐	๔,๑๖๕.๕๖	๑๓,๕๒๐.๓๑	
				รวมยอดยกไป				๗๐,๗๕๖.๖๒	

๑. (ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ)..... กรรมการ ๓. (ลงชื่อ)..... กรรมการ

กรรมการ