แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๒/๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
							รวมยอดยกมา	**๗๐,๗๕๖.๖๒**	
๑.๑๔	ท่อ GS ชั้น BS-M ขนาด ๑"	๑๔๕.๙๘	กก.	๒๘.๔๓	๔,๑๕๐.๕๓	๑๒.๐๐	๑,๗๕๑.๗๖	๕,๙๐๒.๒๙	
๑.๑๔	พื้นไม้เนื้อแข็ง ๒*๖" พร้อมงานทาสี	๑๔.๗๗	ลบ.ฟ.	๗๕๐.๐๐	๑๑,๐๘๐.๘๐	๙๐.๐๐	๑,๓๒๙.๗๐	๑๒,๔๑๐.๕๐	
๑.๑๕	แผ่นเหล็ก ๖ มม+.น็อตขนาด ๖ หุน ยาว ๑๒ นิ้ว	๔.๐๐	ชุด	๓๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	
๑.๑๖	ไม้แบบ (คิด ๘๐%)	๑๘.๐๔	ตร.ม.	๕๙๘.๖๐	๑๐,๗๙๘.๗๔	๑๓๓.๐๐	๒,๓๙๙.๓๒	๑๓,๑๙๘.๐๖	
๑.๑๗	งานฉาบโครงสร้าง	๘.๐๐	ตร.ม.	๘๒.๒๑	๖๕๗.๖๖	๑๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑,๔๕๗.๖๖	
๒	**งานไฟฟ้าและอุปกรณ์**								
๒.๑	งานไฟฟ้าภายนอก รวมติดตั้งมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า๑๕ A	๑	งาน(เหมา)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๒.๒	ตู้ควบคุมอัตโนมัติมีหลังคาคลุม พร้อมอุปกรณ์ลูกลอยไฟฟ้า	๑.๐๐	งาน	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	
๒.๓	ถังน้ำพลาสติก มอก. ขนาดความจุน้ำ ๓๐๐๐ ลิตร	๒.๐๐	ถัง	๙,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๓	**งานท่อประปา**								
๓.๑	ท่อเมนพีวีซีแข็งท่อประปา ชั้น ๘.๕ ยาว ๔ ม.ศก.๒"	๒๗๐.๐๐	เมตร	๓๗.๐๐	๙,๙๙๐.๐๐	๓๕.๐๐	๙,๔๕๐.๐๐	๑๙,๔๔๐.๐๐	
๓.๒	ข้อต่ออุปกรณ์ร้อยละ๓๕ของค่าวัสดุ				๓,๔๙๖.๕๐		๐.๐๐	๓,๔๙๖.๕๐	
๓.๓	ประตูน้ำ พีวีซี ขนาด ๒"	๔.๐๐	ตัว	๘๕.๐๐	๓๔๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	
๓.๔	ท่อดูด -ท่อส่ง พีวีซี แข็งท่อประปาชั้น ๘.๕ ขนาด Ø๑ ๑/๔	๔๐	ม.	๑๘.๒๕	๗๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๙๓๐.๐๐	
๓.๕	ข้อต่ออุปกรณ์ร้อยละ๓๕ของค่าวัสดุ				๒๕๕.๕๐		๐.๐๐	๒๕๕.๕๐	
๔	**งานขุดเจาะบ่อปาดาลขนาดØ ๔ นิ้ว ลึก ๔๕ ม.พร้อมชาน ค.ส.ล.**	๑	บ่อ	๕๐,๒๒๐.๐๐	๕๐,๒๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๒๒๐.๐๐	๑,๑๑๖บ./ม.
							รวม	**๒๑๗,๐๖๗.๑๓**	

๑.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ