ประมาณราคาค่าจ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ประเภทงาน โครงการขุดลอกคูระบายน้ำคูเสียด หมู่ที่ ๓ ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ระยะทางรวม ๓,๙๕๐ ม.

รายละเอียดงาน ๑. งานขุดลอกคูระบายน้ำ

คูเดิม ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ ม.ท้องคูกว้างเฉลี่ย ๑.๑๙ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. ระยะทางรวม ๓,๙๕๐ ม.

ขุดลอกคูใหม่ ปากคูกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม.ท้องคูกว้างเฉลี่ย ๑.๒๗ ม..ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ระยะทางรวม ๓,๙๕๐ ม.

๒. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดอื่นตามแบบแปลน อบต.ท่าฉางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ..๑.. แผ่น แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ .....๒๒...เดือนพฤษภาคม.พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
๑	**งานขุดลอกคูระบายน้ำ**								
๑.๑	ค่าถากถางล้มต้นไม้	๑๕๘๐๐				๒.๔๘	๓๙,๑๘๔	๓๙,๑๘๔	
๑.๒	งานขุดลอกด้วยรถขุด	๘,๒๔๐	ลบ.ม.ปกติ	-	-	๒๖.๗๖	๒๒๐,๔๙๔	๒๒๐,๔๙๔	
สรุป				รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)				๒๕๙,๖๗๘.๓๗	

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ ลงชื่อ .....กรรมการ ลงชื่อ .....กรรมการ