




แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๒/๓									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
							<b>รวมยอดยกมา</b>	<b>๗๗,๘๘๗.๗๙</b>	
๑.๑๔	พื้นไม้เนื้อแข็งไสเรียบ หน้า ๑๑/๒*	๑๓.๕๐	ลบ.ฟ.	๖๕๐.๐๐	๘,๗๗๕.๐๐	๙๐.๐๐	๑,๒๑๕.๐๐	๙,๙๙๐.๐๐	
๑.๑๕	แผ่นเหล็ก ๙ มม.+ น็อตขนาด ๕ นิ้ว ยาว ๑๒ นิ้ว+แผ่นเหล็กยึดดิน	๔.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	
๑.๑๖	ไม้แบบ ( คัด ๘๐% )	๒๐.๘๔	ตร.ม.	๕๘๙.๖๘	๑๒,๒๘๘.๙๓	๑๓๓.๐๐	๒,๗๗๑.๗๒	๑๕,๐๖๐.๖๕	
๑.๑๗	งานฉาบโครงสร้าง	๘.๐๐	ตร.ม.	๘๒.๒๑	๖๕๗.๖๖	๑๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑,๔๕๗.๖๖	
๑.๑๘	สีกันสนิม	๑.๐๐	ก.ก.	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	
๑.๑๙	สีพลาสติก	๑๘.๐๐	ตร.ม.	๓๖.๕๖	๖๕๘.๐๓	๓๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	๑,๑๙๘.๐๓	
<b>๒</b>	<b>งานหลังคา</b>				๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
๒.๑	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์-ชุบซิงค์ ๓"x๓"x ๑.๘ มม.	๘๐.๐๐	ก.ก.	๓๑.๓๕	๒,๕๐๗.๙๗	๑๒.๐๐	๙๕๙.๙๙	๓,๔๖๗.๙๖	
๒.๒	เหล็กตัวซีกัลวาไนซ์-ชุบซิงค์ ขนาด ๓"x๑๑/๒"x๒.๐ มม.	๑๗๕.๙๖	ก.ก.	๒๘.๖๓	๕,๐๓๖.๗๔	๑๒.๐๐	๒,๑๑๑.๔๗	๗,๑๔๘.๒๑	
๒.๓	หลังคา MT เคลือบอลูซิงค์ ๐.๓ มม.	๒๕.๐๐	ตร.ม.	๑๑๒.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๗๗๐.๐๐	๔,๕๕๐.๐๐	
๒.๔	ครอบจั่ว MT เคลือบอลูซิงค์ ๐.๓ มม.	๕.๐๐	เมตร	๔๖.๐๐	๒๓๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑๗๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	
๒.๕	ยึดแปเหล็ก SR ๒๔ ขนาด ศ.ก.๑๒ มม.	๘.๘๘	ก.ก.	๒๑.๐๐	๑๘๖.๔๘	๑๒.๐๐	๑๐๖.๕๖	๒๙๓.๐๔	
							<b>รวมยอดยกไป</b>	<b>๑๒๓,๐๕๘.๓๔</b>	
๑.(ลงชื่อ).....  .....ประธานกรรมการ ๒.(ลงชื่อ).....  .....กรรมการ ๓.(ลงชื่อ).....  .....กรรมการ									