บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงยกระดับด้วยหินผุหรือลูกรังเกลี่ยเรียบถนนสายบ้านเกาะน้ำรอบ ซอย ๑

รายละเอียดงาน ๑.งานกวาดเกลี่ยชั้นพื้นทางเดิมกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ระยะทาง ๑๒๐ ม.

๒.งานลงหินผุหรือลูกรัง ชั้นผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๕๐ ซ.ม. กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ระยะทาง ๑๒๐ ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านท่าพิกุล ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย ว่าที่ ร.ต.ธงชัย ลิ่มไม้ไทย แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ .....เดือน กุมภาพันธ์ .พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
๑.๑	งานกวาดเกลี่ยชั้นพื้นทางเดิม	๔๕๐	ตร.ม.	-	-	๔.๕๐	๒,๐๒๕	๒,๐๒๕.๐๐	
๑.๒	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง(หินผุ)	๓๒๑.๐๐	ลบ.ม.แน่น	๒๒๐.๐๙	๗๐,๖๔๙.๒๑		-	๗๐,๖๔๙.๒๑	
					-		-	-	
สรุป				รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)				๗๒,๖๗๔.๒๑	

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ ลงชื่อ .....กรรมการ ลงชื่อ .....กรรมการ