

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๑/๒

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา ๑๕ ซม. จำนวน ๒ สายทาง

รายละเอียดงาน ๑.สายบ้านหุบ - ฝายน้ำล้น ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ระยะทาง ๕๙ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.

๒.สายบ้านหุบ ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ระยะทาง ๙๒ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม..

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆตามแบบ อบต.ท่า

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านคชาธาร ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย ว่าที่ ร.ต.ธงชัย ลิ้มไม้ไทย แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ ...๑๕.....เดือนมีนาคม .พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ ( บาท )		ค่าแรงงาน ( บาท )		ค่าวัสดุและแรงงาน ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานก่อสร้างถนนค.ส.ล.สายบ้านหุบ กว้าง ๖.๐๐ม.ยาว๙๒ ม.</b>								
๑	งานชั้นพื้นทางเดิม								
๑.๑	งานขุดหรือโครงสร้างชั้นพื้นทางเดิม	๖๔๔.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๐.๕๓	๖,๗๘๑	๖,๗๘๑	
	บดทับ								
๒	งานชั้นผิวจราจร								
๒.๑	คอนกรีตสำเร็จรูป (ST ๒๔๐)	๘๓.๒๑	ลบ.ม.	๑,๙๓๐.๒๐	๑๕๘,๙๕๕	-	-	๑๕๘,๙๕๕	
๒.๒	ค่าแรงปูคอนกรีต	๕๕๒.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๑.๙๓	๖,๕๘๕	๖,๕๘๕	
๒.๓	ทรายหยาบรองพื้น	๒๗.๖๐	ลบ.ม.	๕๕๐	๑๕,๑๘๐	๙๙.๐๐	๒,๗๓๒	๑๗,๙๑๒	
๒.๔	WIRE MESH Ø๔ ม.ม.@๐.๒๐#	๕๕๒.๐๐	ตร.ม.	๒๔.๐	๑๓,๒๔๘	๕.๐๐	๒,๗๖๐	๑๖,๐๐๘	
๒.๕	เหล็กเสริม								
	- ค่าแรงเหล็กเสริม	๐.๒๖๘	ตัน	-	-	๓,๔๐๑	๙๑๒	๙๑๒	
	- SD.๓๐ ขนาด ๑๖ มม.	๐.๑๔๕	ตัน	๒๐,๐๐๐	๒,๙๐๗	-	-	๒,๙๐๗	
	- SR.๒๔ ขนาด ๑๙ มม.	๐.๑๒๓	ตัน	๒๐,๐๐๐	๒,๔๕๓	-	-	๒,๔๕๓	
๒.๖	งานไม้แบบ	๒๕.๑๗	ลบ.ฟ	๑๓๒	๓,๓๒๓	-	-	๓,๓๒๓	
๒.๘	-ค่าแรง ไม้แบบ	๑๘๔.๐๐	เมตร	-	-	๒๐.๖๐	๓,๗๙๐	๓,๗๙๐	
๒.๙	ยางมะตอยอุดรอยต่อ	๒๕.๗๖	ลิตร	๒๖.๐	๖๗๐	-	-	๖๗๐	
๒.๑๐	ค่าแรงยางมะตอยอุดรอยต่อ	๑๒๘.๘๐	เมตร	-	-	๑๓.๖๕	๑,๗๕๘	๑,๗๕๘	
๒.๑๑	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	๕๕๒	ตร.ม.	๓	๑,๖๕๖	๘.๐๐	๔,๔๑๖	๖,๐๗๒	
๓	งานไหล่ผิวจราจร								
๓.๑	หินผุหรือลูกรัง	๒๐.๖๓	ลบ.ม.	๑๘๗.๑๗	๓,๘๖๒	๙๙.๐๐	๒,๐๔๒	๕,๙๐๔	
สรุป						รวมแผ่นที่ ๑ ยกไป		๒๓๔,๐๓๑.๑๐	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ