

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน         | หน่วย        | ราคาวัสดุสิ่งของ ( บาท )        |              | ค่าแรงงาน ( บาท ) |           | ค่าวัสดุและแรงงาน<br>( บาท ) | หมายเหตุ |
|----------|--|---------------|--------------|---------------------------------|--------------|-------------------|-----------|------------------------------|----------|
|          |  |               |              | ราคา/หน่วย                      | จำนวนเงิน    | ราคา/หน่วย        | จำนวนเงิน |                              |          |
|          |  |               |              | รวมแผ่นที่ ๑ ยกมา               |              |                   |           | ๒๓๕,๐๓๑.๑๐                   |          |
|          | <b>งานก่อสร้างถนนค.ส.ล.สายบ้านหุบ-ฝายน้ำล้น กว้าง๕.๐๐ม.ยาว๕๙ม.</b> |               |              |                                 |              |                   |           |                              |          |
| ๑        | <b>งานชั้นพื้นทางเดิม</b>  |               |              |                                 |              |                   |           |                              |          |
| ๓.๓      | งานชุดหรือโครงสร้างชั้นพื้นทางเดิม                                 | ๒๙๕.๐๐        | ตร.ม.        | -                               | -            | ๓๐.๕๓             | ๓,๑๐๖     | ๓,๑๐๖                        |          |
|          | บดทับ  |               |              |                                 |              |                   |           |                              |          |
|          |  | -             |              |                                 |              |                   |           |                              |          |
| ๒        | <b>งานชั้นผิวจราจร</b>   |               |              |                                 |              |                   |           |                              |          |
| ๒.๑      | คอนกรีตสำเร็จรูป (ST ๒๔๐)  | ๓๕.๕๘         | ลบ.ม.        | ๑,๙๑๐.๒๐                        | ๖๗,๙๕๙       | -                 | -         | ๖๗,๙๕๙                       |          |
| ๒.๒      | ค่าแรงปูคอนกรีต  | ๒๓๖.๐๐        | ตร.ม.        | -                               | -            | ๑๑.๙๓             | ๒,๘๑๕     | ๒,๘๑๕                        |          |
| ๒.๓      | ทรายหยาบรองพื้น  | ๑๑.๘๐         | ลบ.ม.        | ๕๕๐                             | ๖,๔๙๐        | ๙๙.๐๐             | ๑,๑๖๘     | ๗,๖๕๘                        |          |
| ๒.๔      | WIRE MESH 0๔ ม.ม.@๐.๒๐#  | ๒๓๖.๐๐        | ตร.ม.        | ๒๔.๐                            | ๕,๖๖๔        | ๕.๐๐              | ๑,๑๘๐     | ๖,๘๔๔                        |          |
| ๒.๕      | <b>เหล็กเสริม</b>  |               |              |                                 |              |                   |           |                              |          |
|          | - ค่าแรงเหล็กเสริม   | ๐.๑๔๗         | ตัน          | -                               | -            | ๓,๔๐๑             | ๔๙๙       | ๔๙๙                          |          |
|          | - SD.๓๐ ขนาด ๑๖ มม.  | ๐.๐๙๓         | ตัน          | ๒๐,๐๐๐                          | ๑,๘๖๔        | -                 | -         | ๑,๘๖๔                        |          |
|          | - SR.๒๔ ขนาด ๑๙ มม.  | ๐.๐๕๔         | ตัน          | ๒๐,๐๐๐                          | ๑,๐๗๐        | -                 | -         | ๑,๐๗๐                        |          |
| ๒.๖      | งานไม้แบบ  | ๑๖.๑๔         | ลบ.ฟ         | ๑๓๒                             | ๒,๑๓๑        | -                 | -         | ๒,๑๓๑                        |          |
| ๒.๘      | -ค่าแรง ไม้แบบ   | ๑๑๘.๐๐        | เมตร         | -                               | -            | ๒๐.๖๐             | ๒,๔๓๑     | ๒,๔๓๑                        |          |
| ๒.๙      | ยางมะตอยอุดรอยต่อ  | ๑๖.๕๒         | ลิตร         | ๒๖.๐                            | ๔๓๐          | -                 | -         | ๔๓๐                          |          |
| ๒.๑๐     | ค่าแรงยางมะตอยอุดรอยต่อ  | ๘๒.๖๐         | เมตร         | -                               | -            | ๑๓.๖๕             | ๑,๑๒๗     | ๑,๑๒๗                        |          |
| ๒.๑๑     | ค่าบ่มผิวคอนกรีต   | ๒๓๖           | ตร.ม.        | ๓                               | ๗๐๘          | ๘.๐๐              | ๑,๘๘๘     | ๒,๕๙๖                        |          |
| ๓        | <b>งานโหลผิวจราจร</b>  |               |              |                                 |              |                   |           |                              |          |
| ๓.๑      | หินผุหรือลูกรัง  | ๑๓.๒๓         | ลบ.ม.        | ๑๘๗.๑๗                          | ๒,๔๗๖        | ๙๙.๐๐             | ๑,๓๑๐     | ๓,๗๘๖                        |          |
| สรุป     |  |               |              | รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน ( บาท ) |              |                   |           | ๓๓๘,๓๔๙.๐๘                   |          |
|          | ลงชื่อ .....   | ประธานกรรมการ | ลงชื่อ ..... | กรรมการ                         | ลงชื่อ ..... | กรรมการ           |           |                              |          |