

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ประเภทงาน งานก่อสร้างซ่อมสร้างและปรับปรุงทางสายบ้านโละงา

รายละเอียดงาน ๑.งานพื้นทางหินผุคดทับหนาเฉลี่ย ๐.๖๐ ซม.พร้อมงานผิวจราจรหินคลุกคดทับ ๑๕ ซม.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๓๕ ม.

(ช่วงกม.ที่ ๐๐+๐๐ - กม.ที่.๐๐+๐๓๕)

๒.งานพื้นทางหินผุคดทับหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ซม.พร้อมงานก่อสร้างผิวจราจรใหม่ ค.ส.ล.หนา ๑๕ ซม. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๓๐ ม.

ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยเรียบ ข้างละ ๐.๕๐ ม. (ช่วงกม.ที่ ๐๐+๓๕ - กม.ที่.๐๐+๐๖๔)

๓.งานซ่อมสร้างโดยรี้อผิวจราจรลาดยางเดิมที่ชำรุดพร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา ๑๕ ซม. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาวรวม ๖๐ ม.

หรือพื้นที่ค.ส.ล.หนา ๑๕ ซม.ไม่น้อยกว่า๒๔๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยเรียบ ข้างละ ๐.๕๐ ม.

๔.งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านคลองขุด ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย ว่าที่ ร.ต.ธงชัย ลิ้มไม้ไทย แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนเมษายน .พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ ( บาท )		ค่าแรงงาน ( บาท )		ค่าวัสดุและแรงงาน ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
<b>๑</b>	<b>งานผิวจราจรหินคลุกคดทับ</b>								
๑.๑	งานพื้นทางหินผุคดทับ ๖๐ ซม.	๑๐๕.๐๐	ลบ.ม.	๒๐๖.๘๐	๒๑,๗๑๔	-	-	๒๑,๗๑๔	
๑.๒	งานผิวจราจรหินคลุกคดทับ๑๕ซม.	๒๖.๒๕	ลบ.ม.	๖๔๙.๕๐	๑๗,๐๔๙			๑๗,๐๔๙	
<b>๒</b>	<b>งานก่อสร้างใหม่และซ่อมสร้างชั้นผิวจราจรค.ส.ล.หนา ๑๕ ซม.</b>								
๒.๑	งานซุดหรือผิวลาดยางเดิมคดทับ	๓๐๐.๐๐	ตร.ม.	๘	๒,๔๐๐			๒,๔๐๐	
๒.๒	งานซุดหรือพื้นทางเดิมคดทับ	๑๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑๐.๖๓	๑,๕๙๕			๑,๕๙๕	
๒.๓	งานพื้นทางหินผุคดทับ ๒๐ ซม.	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๐๖.๘๐	๖,๒๐๔	-	-	๖,๒๐๔	
๒.๔	คอนกรีตสำเร็จรูป (ST ๒๔๐)	๕๔.๒๗	ลบ.ม.	๑,๙๓๓.๐๐	๑๐๓,๘๑๙	-	-	๑๐๓,๘๑๙	
๒.๕	ค่าแรงปูคอนกรีต	๓๖๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๑.๙๘	๔,๓๑๓	๔,๓๑๓	
๒.๖	ทรายหยาบรองพื้น	๑๘.๐๐	ลบ.ม.	๕๕๐	๙,๙๐๐	๙๙.๐๐	๑,๗๘๒	๑๑,๖๘๒	
๒.๗	WIRE MESH ๑๔ ม.ม.๑๐.๒๐#	๓๖๐.๐๐	ตร.ม.	๒๒.๐	๗,๙๒๐	๕.๐๐	๑,๘๐๐	๙,๗๒๐	
๒.๘	เหล็กเสริม			-	-	-	-	-	
	- ค่าแรงเหล็กเสริม	๐.๒๒๒	ตัน	-	-	๓,๔๐๑	๗๕๗	๗๕๗	
	- SD.๓๐ ขนาด ๑๖ มม.	๐.๑๔๒	ตัน	๒๐,๐๐๐	๒,๘๔๔	-	-	๒,๘๔๔	
	- SR.๒๔ ขนาด ๑๙ มม.	๐.๐๘๐	ตัน	๒๐,๐๐๐	๑,๖๐๖	-	-	๑,๖๐๖	
๒.๙	งานไม้แบบ	๒๔.๖๒	ลบ.พ.	๑๔๘	๓,๖๔๔	-	-	๓,๖๔๔	
๒.๑๐	-ค่าแรง ไม้แบบ	๑๘๐.๐๐	เมตร	-	-	๒๐.๖๐	๓,๗๐๘	๓,๗๐๘	
๒.๑๑	ยางมะตอยอุดรอยต่อ	๒๕.๒๐	ลิตร	๒๕.๐	๖๓๐	-	-	๖๓๐	
๒.๑๒	ค่าแรงยางมะตอยอุดรอยต่อ	๑๒๖.๐๐	เมตร	-	-	๑๓.๘๗	๑,๗๔๘	๑,๗๔๘	
๒.๑๓	งานไหล่ผิวจราจรหินคลุก	๒๐.๑๘	ลบ.ม.	๔๑๙.๑๗	๘,๔๖๐	-	-	๘,๔๖๐	
<b>สรุป</b>								<b>๒๐๑,๘๙๑.๒๗</b>	

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

ลงชื่อ .....กรรมการ