

ประมาณราคางานจ้างเหมาก่อสร้าง

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๒

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ที่ ๑ และอาคารดังประปาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง

รายละเอียดโครงการ ๑.งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ที่ ๑

๒.งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดังประปา

๓.ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.ท่าฉางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง หมู่ที่ ๔ บ้านท่าพิกุล ต.ท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย ว่าที่ ร.ต.ธงชัย ลิ้มไม้ไทย ตามแบบเลขที่/๒๕๖๑

เมื่อ วันที่ ๑๗ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------------------|-----------|-------------------|------------|---------------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ๑ | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ที่ ๑ | | | | | | | | |
| ๑.๑ | งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารภายนอกในส่วนที่เป็นฉนวนปูน | ๗๑.๒๐ | ตร.ม. | ๗๑.๖๓๓ | ๕,๑๐๐ | ๑๐๐ | ๗,๑๒๐ | ๑๒,๒๒๐.๒๘ | |
| ๑.๒ | งานซูดรื้อสีเดิมพร้อมทาสีพลาสติกภายนอกใหม่ | ๔๒๗.๗๐ | ตร.ม. | ๔๙.๑๖ | ๒๑,๐๒๕ | ๖๐ | ๒๕,๖๖๒ | ๔๖,๖๘๖.๕๖ | |
| ๑.๓.๑ | งานปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าระแนงชายคา | ๒๕.๐๐ | ตร.ม. | ๓๒๐.๒๕ | ๘,๐๐๖ | ๑๖๗ | ๔,๑๗๕ | ๑๒,๑๘๑.๒๕ | |
| ๑.๓.๒ | งานสีน้ำมันฝ้าระแนงชายคา | ๗๕.๐๐ | ตร.ม. | ๔๔.๕๓ | ๓,๓๔๐ | ๓๘ | ๒,๘๕๐ | ๖,๑๘๙.๖๔ | |
| ๑.๔.๑ | งานปรับปรุงซ่อมบังแดดชายคาแผ่นเรียบ | ๘.๐๐ | ตร.ม. | ๗๔ | ๕๙๒ | ๖๐ | ๔๘๐ | ๑,๐๗๒.๐๐ | |
| ๑.๔.๒ | งานทาสีพลาสติกภายนอกบังแดดชายคาแผ่นเรียบใหม่ | ๔๘.๐๐ | ตร.ม. | ๔๙.๑๖ | ๒,๓๖๐ | ๓๐ | ๑,๔๔๐ | ๓,๗๙๙.๕๕ | |
| ๑.๕ | งานรื้อถอนพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมจั่วหลังคาที่รั่วซึม | ๒๐.๐๐ | ตร.ม. | ๑๓๒.๐๐ | ๒,๖๔๐ | ๑๔๗.๐๐ | ๒,๙๔๐ | ๕,๕๘๐.๐๐ | |
| ๑.๖ | งานรื้อถอนพร้อมติดตั้งโถปัสสาวะชายใหม่(โถปัสสาวะเดิม) | ๒.๐๐ | ชุด | ๓๕๐ | ๗๐๐ | ๕๙๐.๐๐ | ๑,๑๘๐ | ๑,๘๘๐.๐๐ | |
| ๑.๗ | งานรื้อถอนเปลี่ยนโถชักโครกเด็กพร้อมอุปกรณ์ | ๒ | ชุด | ๓,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๕๙๐.๐๐ | ๑,๑๘๐ | ๗,๑๘๐.๐๐ | |
| ๑.๘ | สายชำระและสต่อปาวาล์ว จำนวน ๓ ห้อง | ๓ | ชุด | ๓๕๐ | ๑,๐๕๐ | ๗๐.๐๐ | ๒๑๐ | ๑,๒๖๐.๐๐ | |
| | | | | | - | แผ่นที่ ๑ | รวมยอดยกไป | ๙๘,๐๔๙.๒๘ | |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ