

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านหนองน้ำส้ม								แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๑	
รายละเอียดโครงการ ๑. งานปรับพื้นที่พร้อมงานถมดินขนาดพื้นที่ด้านบน กว้าง ๕.๐๐ม. ยาว ๑๒.๐๐ม. สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ๒. งานก่อสร้างฐาน ค.ส.ล.พร้อมโครงเหล็กรูปพรรณ ขนาดกว้าง ๒.๔๐x๒.๔๐ ม. สูง ๗ ม. พร้อมถังนำพลาสติก มอก.ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ใบ ๓. งานประสานท่อดูดจากบ่อบาดาลท่อ PVC.ชั้น ๑๓.๕.มอก.๑๗-๒๕๓๒ ขนาด ๑ ๑/๔ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๒๐ ม. ๔. งานเดินท่อเมนประปา พีวีซี ขนาด ๑ ๒ นิ้ว ระยะทาง ๔๗๐ เมตร ๕. งานไฟฟ้าภายนอกพร้อมติดตั้งมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า ขนาด ๑๕ A ๖. งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.ท่าฉาง									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี								กรม -	
ประมาณการโดย ว่าที่ ร.ต.ธงชัย ลิ้มไม้ไทย								เมื่อวันที่ ๐๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานโครงสร้าง								
๑.๑	งานปรับบริเวณพร้อมถมดินหินผุ	๗๘.๐๐	ลบ.ม.หลวม	๑๕๔.๘๒	๑๒,๐๗๕.๙๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๐๗๕.๙๖	
๑.๒	งานขุดดินพร้อมถมกลับ	๗.๔๘	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘๓.๐๐	๒,๑๑๖.๘๔	๒,๑๑๖.๘๔	
๑.๓	งานคอนกรีตโครงสร้าง ๑/๒/๔	๑.๙๕	ลบ.ม.	๑,๗๓๑.๒๑	๓,๓๗๕.๘๖	๔๙๘.๐๐	๙๗๑.๑๐	๔,๓๔๖.๙๖	
๑.๔	งานคอนกรีตหยาบ	๐.๕๘	ลบ.ม.	๑,๕๑๔.๕๙	๘๗๘.๔๖	๓๙๘.๐๐	๒๓๐.๘๔	๑,๑๐๙.๓๐	
๑.๕	ทรายหยาบ(รวมพื้น)	๐.๕๗	ลบ.ม.	๕๕๐.๐๐	๓๑๓.๕๐	๙๙.๐๐	๕๖.๔๓	๓๖๙.๙๓	
๑.๖	เหล็ก DB ขนาด ๑๖ มม.	๐.๑๕๒๒	ตัน	๑๗,๒๕๗.๐๐	๒,๕๕๓.๙๕	๓,๓๐๐.๐๐	๔๖๙.๒๖	๒,๙๒๓.๒๑	
๑.๗	เหล็ก RB ขนาด ๑๖ มม.	๐.๐๔๗๔	ตัน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๙๔๘.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	๑๙๔.๓๔	๑,๑๔๒.๓๔	
๑.๘	ลวดผูกเหล็ก	๑๐	กก.	๒๕.๐๐	๒๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	
๑.๙	ท่อ GS ชั้น BS-M ขนาด ๒ ๑/๒" (๖)	๒๓๔	กก.	๒๖.๓๖	๖,๑๖๙.๐๘	๑๒.๐๐	๒,๘๐๘.๐๐	๘,๙๗๗.๐๘	๓๙กก./ท่อ
๑.๑๐	ท่อ GS ชั้น BS-M ขนาด ๒" (๑๐)	๓๐๖	กก.	๒๗.๓๓	๘,๓๖๔.๕๐	๑๒.๐๐	๓,๖๗๒.๐๐	๑๒,๐๓๖.๕๐	๓๐.๖กก./ท่อ
๑.๑๑	ท่อ GS ชั้น BS-M ขนาด ๑ ๑/๒" (๑๘)	๓๙๑	กก.	๒๖.๖๘	๑๐,๔๒๒.๐๐	๑๒.๐๐	๔,๖๘๗.๒๐	๑๕,๑๐๙.๒๐	๒๑.๗กก./ท่อ
๑.๑๒	ท่อ GS ชั้น BS-M ขนาด ๑" (๗)	๘๘	กก.	๒๘.๘๑	๒,๕๒๓.๓๖	๑๒.๐๐	๑,๐๕๑.๒๐	๓,๕๗๔.๕๖	๑๔.๖กก./ท่อ
ยอดยกไป								๖๔,๐๓๑.๘๘	
๑.(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ			๒.(ลงชื่อ).....	กรรมการ			๓.(ลงชื่อ).....	กรรมการ