								แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๒	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
							ยอดยกมา	๖๔,๐๓๑.๘๘	
๑.๑๓	พื้นไม้เนื้อแข็งหนา ๒" ไสเรียบทาสีพลาสติก	๑๐.๙๔	ลบ.ฟ.	๗๐๐.๐๐	๗,๖๖๐.๘๐	๙๐.๐๐	๙๘๔.๙๖	๘,๖๔๕.๗๖	
๑.๑๔	แผ่นเหล็กดำเรียบหนา๖ มม.+น็อต ๕ หุนยาว ๑๒นิ้ว	๔.๐๐	ชุด	๓๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	
๓.๖	ไม้แบบโครงสร้าง (คิด ๘๐%)	๑๑.๖๖	ตร.ม.	๕๘๙.๘๘	๖,๘๗๘.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑,๕๕๐.๗๘	๘,๘๒๘.๗๘	
๒	**งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์**								
๒.๑	ตู้ควบคุมอัตโนมัติ พีวีซี พร้อมอุปกรณ์ลูกลอยไฟฟ้า	๑.๐๐	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	
๒.๒	ถังน้ำพลาสติก มอก. ความจุน้ำ๓๐๐๐ ลิตร	๑.๐๐	ถัง	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๒.๓	งานไฟฟ้าภายนอกพร้อมมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า๑๕ A	๑	งาน(เหมา)	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	
๓	**งานท่อประปา**								
๓.๑	ท่อเมน พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น ๘.๕Ø ๒"	๔๗๐.๐๐	ม.	๓๖.๕๐	๑๗,๑๕๕.๐๐	๔๐.๐๐	๑๘,๘๐๐.๐๐	๓๕,๙๕๕.๐๐	
๓.๒	ข้อต่ออุปกรณ์ท่อร้อยละ๓๐ของราคาท่อ ค่าแรงร้อยละ๓๐ของค่าวัสดุ				๕,๑๔๖.๕๐		๐.๐๐	๕,๑๔๖.๕๐	
๓.๓	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น ๘.๕Ø ๑/๒"	๘.๐๐	ม.	๘.๕๗	๖๘.๕๔	๓๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๓๐๘.๕๔	
๓.๔	ข้อต่ออุปกรณ์ท่อร้อยละ๓๔ของราคาท่อ ค่าแรงร้อยละ๓๔ของค่าวัสดุ				๒๓.๙๙		๐.๐๐	๒๓.๙๙	
๓.๕	ประตูน้ำ พีวีซี ขนาด ๒"	๔.๐๐	อัน	๘๕.๐๐	๓๔๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	
๓.๖	ท่อดูด พีวีซี แข็งท่อประปาชั้น ๘.๕ ขนาด Ø ๑ ๑/๔	๓๐	เมตร	๑๗.๗๕	๕๓๒.๕๐	๓๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๑,๔๓๒.๕๐	
๓.๗	ข้อต่ออุปกรณ์ท่อร้อยละ๓๐ของราคาท่อค่าแรงร้อยละ๓๐ของค่าวัสดุ				๑๕๙.๗๕			๑๕๙.๗๕	
	รวม							๑๕๔,๑๓๒.๗๐	

๑.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ