แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๖

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

โครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำและลานภูมิทัศน์เพื่อผู้สูงอายุและคนพิการภายในที่ทำการ อบต.ท่าฉาง

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.ท่าฉาง หมู่ที่ ๓ ต.ท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามแบบเลขที่ ...../๒๕๖๑

เมื่อ วันที่ ๒๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
๑	งานโครงสร้าง				-		-	-	
๑.๑	งานรื้อถอนพื้นบล็อคทางเท้า	๗.๐๐๐	ตร.ม.			๑๕๐	๑,๐๕๐	๑,๐๕๐.๐๐	
๑.๒	งานดินขุดหินผุลูกรัง และถมคืน	๑๑.๗๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	-	๒๘๓	๓,๓๑๑	๓,๓๑๑.๑๐	
๑.๓	ทรายหยาบก้นหลุม	๑.๑๓	ลบ.ม.	๕๕๐.๐๐	๖๑๙	๙๑	๑๐๒	๗๒๑.๑๓	
๑.๔	คอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๑/๒/๔	๙.๗๑	ลบ.ม.	๑๕๗๒.๖๙	๑๕,๒๖๕	๔๙๘	๔,๘๓๔	๒๐,๐๙๘.๘๙	
๑.๕	ไม้แบบ ร้อยละ๘๐	๗๐.๒๖	ลบ.ฟ..	๕๘๙.๘๘	๔๑,๔๔๖	๑๓๓	๙,๓๔๕	๕๐,๗๙๐.๖๓	
๑.๘	ทรายถมปรับระดับพื้น	๒๔.๐๘	ลบ.ม.	๕๕๐	๑๓,๒๔๔	๙๙	๒,๓๘๔	๑๕,๖๒๗.๙๒	
๑.๙	เหล็กเสริมSR๒๔ ขนาด ศ.ก.๖ ม.ม.	๕๑.๒๘	ก.ก.	๒๒.๑	๑,๑๓๓	๔.๑๐	๒๑๐	๑,๓๔๓.๖๒	
๑.๑	เหล็กเสริม SD๔๐ ขนาด ศ.ก.๑๒ ม.ม.	๓๖๕.๔๓	ก.ก.	๒๐.๖	๗,๕๒๘	๓.๓๐	๑,๒๐๖	๘,๗๓๓.๗๔	
๑.๑๑	ลวด	๑๒.๕๐	ก.ก.	๓๐	๓๗๕	๐	-	๓๗๕.๐๔	
๑.๑๒	เหล็ก wire mesh ขนาด ๔ ม.ม.@๐.๒๐*๐.๒๐#	๔๘.๑๖	ตร.ม.	๒๒.๕	๑,๐๘๔	๕	๒๔๑	๑,๓๒๔.๔๐	
						แผ่นที่ ๑ รวมยอดยกไป		๑๐๓,๓๗๖.๔๗	

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ ๒.ลงชื่อ.....กรรมการฯ ๒.ลงชื่อ.....กรรมการฯ