

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ประเภทงาน โครงการขุดลอกคูระบายน้ำและฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตถนนสายต่างๆภายในหมู่ที่ ๓ ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด ๑.งานขุดลอกคูระบายน้ำริมถนนสายห้วยทอง ปากคูกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ ม.ท้องคู กว้างเฉลี่ย ๐.๒๘ มสูงเฉลี่ย๐.๘๐ม..ยาว๑๑๐ ม.

พร้อมงานฝังท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด๐.๖๐\*๑.๐๐ม..จำนวน ๑๗ ท่อน ๑แห่งและ จำนวน ๗ ท่อน ๑ แห่ง

๒.งานขุดคูระบายน้ำใหม่แยกถนนสายบ้านนายเสนห์ ปากคูกว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ ม.ท้องคูกว้างเฉลี่ย๐.๒๖ ม.สูงเฉลี่ย๐.๓๐ม.ยาว๓๐ ม.

พร้อมงานฝังท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด๐.๔๐\*๑.๐๐ม..จำนวน ๖ ท่อน ๑แห่ง

๓.งานขุดคูระบายน้ำใหม่แยกถนนสายยุทธศาสตร์ ปากคูกว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ ม.ท้องคูกว้างเฉลี่ย๐.๒๖ ม.สูงเฉลี่ย๐.๓๐ม ยาว ๑๐๐ ม.

พร้อมงานฝังท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด๐.๖๐\*๑.๐๐ม..จำนวน ๖ ท่อน ๑แห่ง

๔.งานฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตถนนสายบ้านพุนท์ ขนาด๐.๔๐\*๑.๐๐ม..จำนวน ๖ ท่อน ๑แห่ง

พร้อมงานซ่อมแซมถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๑๕ ซม.กว้าง ๑.๖๐ ม. ยาว๔.๐๐ ม.

๕.งานฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตแยกถนนสายบ้านนายสุมาตร ขนาด๐.๖๐\*๑.๐๐ม..จำนวน ๖ ท่อน ๑แห่ง

๖.งานฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตถนนสายบ้านสวนป้อน ขนาด๐.๖๐\*๑.๐๐ ม..จำนวน ๖ ท่อน ๑ แห่ง

๗.งานฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตถนนสายบ้านนายโพธิ์ชัย ขนาด๐.๔๐\*๑.๐๐ม..จำนวน ๕ ท่อน ๑แห่ง

๘.งานฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตถนนสายบ้านนาโหนด ขนาด๐.๖๐\*๑.๐๐ม..จำนวน ๖ ท่อน ๑แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย ว่าที่ ร.ต.ธงชัย ลิ้มไม้ไทย แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ ๒๑.๙.๒๕๖๑ เดือนมิถุนายน .พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ ( บาท )		ค่าแรงงาน ( บาท )		ค่าวัสดุและแรงงาน ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
<b>๑</b>	<b>งานขุดลอกคูระบายน้ำ</b>								
๑.๑	งานขุดลอกด้วยรถขุด	๓๔.๙๓	ลิป.ม.	-	-	๒๘.๓๐	๙๘๘	๙๘๘.๓๘	
๑.๑	งานขุดดินด้วยรถขุด	๑๖.๗๗	ลิป.ม.	-	-	๑๘.๒๐	๓๐๕	๓๐๕.๒๑	
<b>๒</b>	<b>งานฝังท่อระบายน้ำคอนกรีต</b>								
๒.๑	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กขนาด Ø ๐.๖๐ม.*๑.๐๐ม.	๔๘.๐๐	ท่อน	๙๗๔.๐๐	๔๖,๗๕๒	-	-	๔๖,๗๕๒	
๒.๒	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กขนาด Ø ๐.๔๐ม.*๑.๐๐ม.	๑๗.๐๐	ท่อน	๔๘๖.๗๗	๘,๒๗๕	-	-	๘,๒๗๕	
๒.๓	ทรายหยาบรองพื้นท่อ	๑๖.๒๕	ลิป.ม.	๕๕๐.๐๐	๘,๙๓๗.๕๐			๘,๙๓๗.๕๐	
๒.๔	งานลูกรัง(เห็นคูเฉลี่ยเรียบหลังท่อ)	๔๒.๐๐	ลิป.ม.	๑๔๖.๓๖	๖,๑๔๗.๑๒			๖,๑๔๗.๑๒	
<b>๒</b>	<b>งานซ่อมแซมถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๑๕ ซม.กว้าง ๒.๐๐ม. ยาว๔.๐๐ ม.</b>								
๒.๑	คอนกรีตสำเร็จรูป ST๒๔๐ KSC	๐.๙๖	ลิป.ม.	๑,๙๕๐	๑,๘๗๒.๐๐	๓๐๖.๐๐	๒๙๓.๗๖	๒,๑๖๕.๗๖	
๒.๓	ทรายหยาบรองพื้น	๐.๖๔	ลิป.ม.	๕๕๐.๐๐	๓๕๒.๐๐	๙๙.๐๐	๖๓.๓๖	๔๑๕.๓๖	
๒.๔๐	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป- WIRE MESH ขนาด 4ม.ตาข่ายขนาด0.20*0.20ม.	๘.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๒๐๐.๐๐	๕.๐๐	๔๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	
๒.๕	ไม้แบบ ร้อยละ๕๐	๐.๗๒	ตร.ม.	๓๖๘.๗๗	๒๖๕.๕๑	๑๑๕.๐๐	๘๒.๘๐	๓๔๘.๓๑	
สรุป								๗๔,๕๗๔.๗๓	

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ      ลงชื่อ .....กรรมการ      ลงชื่อ .....กรรมการ