

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | ค่าวัสดุ | | | ค่าแรงงาน | | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|------------|---|------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------------------------|------------------|----------|
| | | | หน่วย | หน่วยละ | เป็นเงิน | หน่วยละ | เป็นเงิน | | |
| | | | | | | | รวมยอดยกมา | ๒,๓๘๗.๕๗ | |
| ๑.๗ | แผ่นเหล็ก ๑๐"๑๐นิ้วหนา ๙ มม.+ นี้อตขนาด ๕ ฟุต ยาว ๑๒ นิ้ว | ๕.๐๐ | ชุด | ๓๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ | |
| ๑.๘ | ไม้แบบ (คัด ๘๐%) | ๓.๖๐ | ตร.ม. | ๕๘๙.๖๘ | ๒,๑๒๒.๘๕ | ๑๓๓.๐๐ | ๕๗๘.๘๐ | ๒,๖๐๑.๖๕ | |
| ๒ | งานหลังคา | | | | ๐.๐๐ | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๒.๑ | เสาเหล็กGSชั้น Bs-M ขนาด ศ.ก. ๓" | ๑๕๓.๐๐ | ก.ก. | ๒๕.๒๐ | ๓,๘๕๕.๐๐ | ๑๐.๐๐ | ๑,๕๓๐.๐๐ | ๕,๓๘๕.๐๐ | |
| ๒.๒ | เหล็กตัวซีกัลวาไนซ์-ชุบซิงค์ ขนาด ๓"x๑๑"x๒.๐ มม. | ๔๑๕.๖๙ | ก.ก. | ๒๘.๙๙ | ๑๒,๐๕๒.๖๑ | ๑๐.๐๐ | ๔,๑๕๖.๙๒ | ๑๖,๒๐๙.๕๓ | |
| ๒.๓ | หลังคา MT เคลือบอลูซิงค์ชุบสี ๐.๓ มม.เคลือบกันความร้อน | ๑๐๐.๐๐ | ตร.ม. | ๑๓๕.๐๐ | ๑๓,๕๐๐.๐๐ | ๗๐.๐๐ | ๗,๐๐๐.๐๐ | ๒๐,๕๐๐.๐๐ | |
| ๒.๔ | ครอบจั่ว MT เคลือบอลูซิงค์ชุบสี ๐.๓ มม. | ๖.๐๐ | เมตร | ๙๕.๐๐ | ๕๗๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๕๗๐.๐๐ | |
| ๒.๕ | อุปกรณ์ยึดแผ่นหลังคา | ๑๐๐.๐๐ | ตร.ม. | ๑๐.๐๐ | ๑,๐๐๐.๐๐ | | | ๑,๐๐๐.๐๐ | |
| ๒.๖ | เหล็กกล่องกัลวาไนซ์-ชุบซิงค์ ขนาด ๒"x๒"x๑.๘ มม. | ๓๐๓.๙๒ | ก.ก. | ๒๖.๕๖ | ๘,๐๗๒.๙๘ | ๑๐.๐๐ | ๓,๐๓๙.๒๔ | ๑๑,๑๑๒.๒๒ | |
| ๒.๗ | งานรายน้ำเหล็กชุบสี | ๓๒.๐๐ | เมตร | ๒๖๐.๐๐ | ๘,๓๒๐.๐๐ | ๒๐๐.๐๐ | ๖,๔๐๐.๐๐ | ๑๔,๙๒๐.๐๐ | |
| ๒.๘ | ท่อ พีวี ซี ชั้น ๘.๕ ขนาด ๔ นิ้ว | ๑๒.๐๐ | เมตร | ๑๗๕.๐๐ | ๒,๑๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๓,๓๐๐.๐๐ | |
| ๒.๙ | ข้อต่อและอุปกรณ์ค่าวัสดุร้อยละ ๔๐ ของค่าวัสดุและค่าแรงร้อยละ ๓๐ ของค่าวัสดุ | | | | ๘๔๐.๐๐ | | ๓๖๐.๐๐ | ๑,๒๐๐.๐๐ | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ๓ | งานรื้อถอนและซ่อมแซมพื้นบลิคคหนา ๖ ซม. | ๕.๐๐ | ตร.ม. | ๓๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๑๘๕.๐๐ | ๙๒๕.๐๐ | ๒,๕๒๕.๐๐ | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | รวมวัสดุและค่าแรงงาน | ๘๒,๙๑๐.๘๗ | |
| ๑.(ลงชื่อ) | ประธานกรรมการ | ๒.(ลงชื่อ) | กรรมการ | ๓.(ลงชื่อ) | กรรมการ | | | | |